

MUESTRA
ARQUIT


466

ej.3

08/40

Neutra arquitectura

año 41 - número 466



- Hotelaria y hoteles
- Estación de ómnibus en Bolívar
- Nuevas autoridades de la SCA



Neutra
y el
hombre





LA MARCA MAS POPULAR

AÑOS 1961, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68

CINTA AZUL DE LA POPULARIDAD

BRAND BAROMETER AMERICAN ASSOCIATION

1º PREMIO

III CONGRESO INTER-AMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA - A.I.D.I.S.

GRAN MEDALLA DE ORO

Comisión Nacional Ejecutiva de la Ley 14587 EXPOSICION - FERIA DEL SESQUICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO DE 1910

Y TAMBIEN EN 1969!

PLAQUETA 5 AÑOS

Máxima popularidad - Instituto Argentino de Opinión Pública - B. B. A. A. 1965

DIPLOMA DE HONOR

Primer Congreso Argentino de Saneamiento - Buenos Aires - 1965

Segundo Congreso Argentino de Saneamiento - Mendoza - 1968

DIPLOMA DE HONOR

EXPO'69 - La construcción "HOY" en la Argentina.



Siéntese. Y entre en ambiente.

(Con La Prensa
de los domingos.)

En su mismo ambiente, con nuevas ideas, aportes estéticos y funcionales que le ofrece la Sección Decoración y Arquitectura de Interiores de los domingos (en rotograbado)

La agradable tarea de valorizar los rincones.

Qué colores "agrandan" su ambiente. Nuevas valorizaciones del ladrillo como elemento decorativo. Soluciones para pequeños espacios.

Aportes que a Ud. pueden servirle para ambientarse mejor en

LA PRENSA



desde ahora sin **ELETTROSTOP S.92** las instalaciones eléctricas no están completas



Elimina los peligros de electrocución, inclusive por contacto directo.

Anula los riesgos de incendio producidos por cortocircuitos y dispersiones.

Protege a los artefactos e instalaciones de sobrecargas continuas.

Importado a la Argentina por
DA - WOL S.A.I.C.
Paseo 32 - Buenos Aires - Tel. 47-5256



nuestra arquitectura

Número 466, Bs. Aires, Rep. Argentina
Esta edición se terminó de imprimir en agosto 1970

La explotación del turismo como fuente de recursos para el país, implica en primer término el establecimiento de una infraestructura adecuada. Además de caminos, puertos o aeródromos, esa infraestructura incluye a hoteles, hosterías y moteles, denominaciones como se conoce habitualmente en nuestro país a las comodidades para alojamiento. Es así que el estímulo para el desarrollo turístico que se registra últimamente en el Argentina promueve paralelamente la construcción de hoteles en distintas zonas. Por eso, resulta pertinente que dediquemos este número a tratar ese tema.

En todo el mundo los diarios del 17 y 18 de abril último tuvieron que exhumar sobres repletos de material de sus archivos para confeccionar la nota necrológica de Richard J. Neutra. Arquitecto de formación europea implantado en el medio norteamericano su personalidad trascendió para generar un movimiento de alcance mundial hace algunos años. La arquitectura llamada "bio-realista", sus obras, las entidades creadas para propugnar sus ideas, los rasgos que confirieron toque de genio a su vida, hacen que su desaparición terrena no pueda pasar desapercibida. Así como cuando apenas se lo comenzaba a conocer, hace varias décadas, esta revista publicó algunas de sus obras, ahora damos a conocer una reseña y un artículo del arquitecto Nikailo D. Firz sobre su filosofía del diseño.

obras:

Hotel en Rosario, pág. 14;
Hotel de turismo de Formosa, pág. 21;
Hotel en Lozano, Jujuy, pág. 26;
Hotel en Ushuaia, pág. 30;

artículo:

Neutra y su filosofía del diseño, pág. 41;
Hoteles y hotelería, pág. 12;

reportajes:

Nuevo titular de la SCA, pág. 8;

diseño:

Mobiliario de hotel, pág. 58;
Nuevos muebles de Eames, pág. 57;
Colección NC de Easau, pág. 59;

concursos:

páginas 64 y 65;

proyecto:

Estación de ómnibus en Bolívar, pág. 33;

novedades:

páginas 6, 7, 10, 62, 66 y 67.

Revista fundada en agosto de 1929

por Walter Hyllon Scott.
Director: Norberto M. Muzio.
Secretario de Redacción: Oscar Fernández Real;
Asesores de Redacción: Walter Hyllon Scott,
Federico Ortiz, Rafael Iglesias y Miguel Asencio.
Colaborador: Hernán Alvarez Fort.
Colaborador de técnicas: Esteban Laruccia,
y Guillermo Benadoni.
Corresponsal en Caracas: G. H. Randie.
Corresponsal en Córdoba: Roberto A. Rollman.
Jefe de Publicidad: Norberto C. Muzio (h).
Fotografías: J. M. Le Play, Z. López.
Dibujos: Eduardo Santamaría y Víctor San Miguel.

Publicación mensual de Editorial Contemporánea S.R.L.

Redacción y Administración:
Sarmiento 643, 5º piso - T.E. 45-1793/2375.
Distribución en Buenos Aires: Arturo Aicella, Chile 527
Envío de ejemplares: 5,00 pesos (500 mñ);
Suscripción anual (12 números): 45,00 pesos (4.500 mñ);
Semestral (6 números): 22,50 pesos (2.250 mñ);
Suscripción anual en el exterior: 22 dólares.
La suscripción no se responsabiliza por la pérdida de ejemplares.
Se han autorizado a las editoriales de las jurisdicciones emitidas
la suscripción e impresión: La Técnica Impresora S.A.C.I.
Fotomecánica: Casa Fini.
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 1.034.898.

Proyectar Janitrol es firmar la obra.

Cuando mi prestigio profesional está en juego y mi cliente quiere lo mejor, la calefacción y refrigeración de una obra es JANITROL. JANITROL es calefacción y refrigeración por aire acondicionado. Es central e individual, mantiene la temperatura constante, se autorregula, llega a todos los ambien-

tes, entra en régimen en 5 minutos, no necesita service, es económico porque funciona a gas.

Hay otros sistemas de calefacción y refrigeración. Pero sólo JANITROL brinda la seguridad de lo que está bien hecho. JANITROL, confiable para el que conoce y para quien confía en el que conoce.




janitrol argentina s.a.

Pueyrredón 2460 - Buenos Aires
Tel. 85-6119/6047

eduardo diaz publicidad





SR. ARQUITECTO...

NUESTRA LINEA ALUMINIO HERRERO LE OFRECE LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

- MAYOR VERSATILIDAD DE APLICACION • MAYOR RESISTENCIA POR SU DISEÑO
- GRAN RAPIDEZ Y SIMPLICIDAD DE ARMADO • MINIMA CANTIDAD DE PERFILES
- MENOR COSTO POR ABERTURA

VENTANAS CORREDIZAS • PUERTAS CORREDIZAS • PANDOS FIJOS • VENTANAS PROYECTANTES
PUERTAS DE REBATIR • PUERTAS VAIVEN • PANDOS VIDRIADOS • CUBREBARRERAS • PARASOLES



**KAISER
ALUMINIO**

Florida 234 • 1er Piso • BUENOS AIRES
Tel. 45-2093/2167/1804

DISTRIBUIDORES OFICIALES:

HIERROMAT S.A. - Alhina 665 - Tel.: 33-4051/55

OKS HNOS. y Cia. S.A. - Rivadavia 1952 - Tel.: 48-7293/99

Resultado de la elección en la S. C. de Arquitectos

El 29 de julio pasado se realizó en la Sociedad Central de Arquitectos el acto eleccionario para la renovación de su Comisión Directiva. Se presentaron dos listas que encabezaron respectivamente los arquitectos Horacio Jorge Pando y Jorge A. Togneri. La Comisión Escrutadora designada por la Asamblea finalizó su labor el martes 4 de agosto, el resultado del escrutinio favoreció a la fracción presidida por el arquitecto Pando.

La aprobación del escrutinio y proclamación de los candidatos electos se efectuó en Asamblea Ordinaria General el 13 de agosto. Y es el siguiente: **COMISION DIRECTIVA:** Arq. Horacio J. Pando, 539 votos; Arq. Francisco J. García Vázquez, 528; Arq. Luis M. Morea, 540; Arq. Marcos Grossman, 527; Arq. Juan C. Rodríguez, 541; Arq. Carlos A. Méndez Mosquera, 522; Arq. Celia Ursini, 533; Arq. Carlos Colre, 535; Arq. Juan O. Molinos, 540; Arq. Félix Schmitt, 535; Arq. Justo J. Solsona, 542; Arq. Roberto J. Mérega, 532; Arq. Rodolfo P. Gassó, 544; Arq. Fernando Aftallón, 543 y Arq. Elena Massile, 539; Arq. Jorge A. Togneri, 173 votos; Arq. Mario Soto, 169; Arq. Osvaldo Bidinost, 175; Arq. Dante J. Schulman, 179; Arq. Agustín García Uranga, 172; Arq. Miguel Haberfeld, 174; Arq. Clara Braun, 170; Arq. Mario Temponne, 173; Arq. Myrian Goluboff, 165 y Arq. Beatriz Goldenstein, 168.

Total de votos recibidos para la elección de Comisión Directiva: 1.015, socios activos y vitalicios, 748; socios aspirantes, 29; votos anulados, 205; votos en blanco 33.

VOCAL ASPIRANTE TITULAR Y SUPLENTE DE COMISION DIRECTIVA: Vocal Aspirante Titular: Sta. Isabel Mónica Gavilunsky, 19 votos. Vocal Aspirante Suplente: Sr. José Ricardo Chiemi, 19 votos. Vocal Aspirante Titular: Sr. Jorge Fols, 19 votos; Vocal Aspirante Suplente: Sr. Rilda Kapustin, 10 votos.

TRIBUNAL DE HONOR: Total de votos recibidos: 986, en blanco 148; anulados 205. Grupo "A", Arq. Julio O. Ladizesky, Arq. Jorge H. Garino y Berardo Dujovne (suplente). Grupo "B", Arq. José M. Gassó, Josefina Santos y Carmen Córdova de Ballero (suplente). Grupo "C", Arq. Gastón A. Breyer, Francisco J. Bullrich y Rubén Tomasov (suplente) con un total de 470 votos. Grupo "A", Arq. Angélica Barletta, Carlos Pinkus y Alberto Schwarzbaum (suplente) Grupo "B", Arq. Juan L. Peani, Marta Lerdman y Eduardo Zimmermann (suplente). Grupo "C", Arq. Osvaldo Bidinost, 173; Arq. Alfredo Casares, 180; Arq. Raúl O. Grego, 177; Arq. Osvaldo Moro, 171; Arq. Marcelo Trabucco, 170; Arq. Francisco Rossi, 170; Arq. Eduardo Martín, 169; Arq. Carlos E. Pujals, 169; Arq. Berardo Dujovne, 167; Arq. Federico A. Ugarte, 165; Arq. Juan M. Boggio Vidella, 165; Arq. Celia Ursini, 160; Arq. Alberto Prebisch, 150; Arq. Eduardo J. Ellis, 152; Arq. Carlos Capigli, 151; Arq. Ricardo Kigel, 145; Arq. Eduardo M. Bustillo, 121; Arq. Mario F. Soto, 12; Arq. Osvaldo Bidinost, 95; Arq. Jorge Togneri, 81; Arq. Gian Ludovico Peani, 71; Hinz Rötzaud, 74.

COLEGIO DE JURADOS DE CONCURSOS (Sección Arquitectural): Arquitectos: Alfredo Agustini, 418 votos; Eduardo Zembor-

Sólo METALINE ofrece la más amplia variedad de productos para conferir a los pisos de las industrias ¡mayor resistencia!

METALINE

Endurecedor de superficies (metaliza el cemento).

METALINE EXTRA

Endurecedor del hormigón para solicitaciones especialmente severas (lugares claves de tráfico intenso).

METALINE EXTRA P

Potente endurecedor del hormigón y excelente adherente a concretos viejos, ladrillos, asfalto, madera.

METALINE ANTIDESLIZANTE

Endurecedor antideslizante de superficies.

METALINE M 7

Endurecedor antioxidante de superficies (expuestas permanentemente al agua).

ACID-HARD

Endurecedor antiácido (superficies expuestas a diversos ácidos, grasas, etc.).

PATCH-LINE

Adhesivo para hormigones nuevos y viejos. Apio para ligar con superficies viejas, ladrillos, asfalto, madera, hierro.

FLUSIMET H

Endurecedor impermeabilizante, ideal para eliminar el polvo de pisos nuevos y viejos.

CONCRETO ANTIACIDO N

De frague rápido para juntas.

CONCRETO ANTIACIDO K

De frague rápido para juntas, resistente al ácido sulfúrico.

CTH

Curador, impermeabilizador, protector químico y endurecedor del hormigón.

BIG-PAVING

Lea de la medida del piso construida en obra, sin juntas.

Consulte nuestro servicio técnico y solicite folletos explicativos de los distintos productos, sus usos y aplicaciones.

METALINE S.C.A. puede realizar la obra total en su industria o taller o bien proveerle los materiales necesarios para que, bajo su asesoramiento, se construyan los pisos más resistentes.



metaline S.C.A.
LIDER EN LA SOLUCION INTEGRAL DE PISOS INDUSTRIALES

Carril 228 - 9° - A - 35-2604 - Capital Federal.

José Vitale, Florencia José Alegre y Ricardo J. Frigerio (suplente) con un total de 163 votos.

COLEGIO DE ASESORES DE CONCURSOS: (Sección Planificación), Arq. Sergio Fernández Pico, 374; Arq. Francisco J. García Vázquez, 368; Arq. Juan Kurchan, 359; Carlos S. Ramos Melia, 358; Arq. José L. Sacchalup, 352; Arq. Odilia E. Suárez, 320; Arq. Eduardo J. Sarraih, 314; Arq. Luis M. Morea, 293; Arq. Marcos Wingrad, 279; Arq. Oscar Vujnovsky, 274; Arq. Edgardo Poyard, 228; Arq. Eduardo J. Ellis, 187; Arq. Juan O. Molinos, 177; Arq. Elena Mansue, 173; Arq. José Oliver, 161; Arq. Hector Loni, 159; Arq. Raúl von der Becke, 159; Arq. Marcelo Salas, 157; Arq. Juan Sola, 134.

COLEGIO DE JURADOS DE CONCURSOS: (Sección Planificación), Arq. Luis M. Morea, 439; Arq. Sergio Fernández Pico, 383; Arq. Francisco J. García Vázquez, 379; Arq. Carlos S. Ramos Melia, 364; Arq. Juan Kurchan, 358; Arq. José L. Sacchalup, 343; Arq. Odilia E. Suárez, 332; Arq. Eduardo J. Sarraih, 314; Arq. Marcos Wingrad, 312; Arq. Oscar Vujnovsky, 287; Arq. Edgardo Poyard, 228; Arq. Eduardo L. Ellis, 185; Arq. Hector Loni, 164; Arq. Raúl von der Becke, 160; Arq. José Oliver, 156; Arq. Juan Sola, 148 y Arq. Juan Carlos Mantero, 146.

Los 13 arquitectos más votados, que acepten su designación, integrarán estos Colegios.

COLEGIO DE ASESORES DE CONCURSOS (Sección Arquitectural): Arq. Luis M. Morea, 431 votos; Horacio J. Pando, 404; Juan M. Borthagaray, 359; Arq. Alberto Ricur, 326; Arq. Carlos S. Ramos Melia, 326; Arq. Jorge Salas, 319; Arq. Odilia E. Suárez, 307; Arq. Francisco J. Bullrich, 297; Arq. Francisco J. García Vázquez, 289; Arq. Raúl R. Rivarola, 266; Arq. Horacio Ballero, 266; Arq. Juan Kurchan, 262; Arq. Juan O. Molinos, 262; Arq. Carlos Colre, 244; Arq. Ethel F. Traina, 240; Arq. Alfredo Agostini, 246; Arq. José M. Gassó, 207; Arq. Silvio Grichener, 196; Arq. Julio Ladizesky, 195; Arq. Jorge Riopiedra, 191; Arq. Mario Roberto Alvarez, 183; Arq. Alfredo Casares, 180; Arq. Raúl O. Grego, 177; Arq. Osvaldo Moro, 171; Arq. Marcelo Trabucco, 170; Arq. Francisco Rossi, 170; Arq. Eduardo Martín, 169; Arq. Carlos E. Pujals, 169; Arq. Berardo Dujovne, 167; Arq. Federico A. Ugarte, 165; Arq. Juan M. Boggio Vidella, 165; Arq. Celia Ursini, 160; Arq. Alberto Prebisch, 150; Arq. Eduardo J. Ellis, 152; Arq. Carlos Capigli, 151; Arq. Ricardo Kigel, 145; Arq. Eduardo M. Bustillo, 121; Arq. Mario F. Soto, 12; Arq. Osvaldo Bidinost, 95; Arq. Jorge Togneri, 81; Arq. Gian Ludovico Peani, 71; Hinz Rötzaud, 74.

COLEGIO DE JURADOS DE CONCURSOS (Sección Arquitectural): Arquitectos: Alfredo Agustini, 418 votos; Eduardo Zembor-

BELGRANC PROPAGANDA

rain, 385; Juan M. Borgheray, 383; Juan M. Llauro, 358; Odilia E. Suarez, 325; Justo J. Solano, 314; Mario F. Soto, 312; Clorinda Testa, 266; Juan O. Molinos, 260; Luis M. Morea, 260; Horacio Ballero, 271; Francisco J. Bullrich, 268; Francisco J. García Vázquez, 258; Raúl R. Rivarolo, 258; Juan Kurchan, 254; Ethel F. Trainé, 246; Jorge Ertin, 242; Carlos Corra, 238; Gastón Breyer, 234; Gerardo S. F. Schun, 227; Josefa Santos, 208; Eduardo J. Ellis, 197; Jorge Goldemberg, 193; Osvaldo J. Morro, 185; Alfredo Casares, 182; Jorge Gazaneo, 177; Raúl O. Grego, 176; Rafael Iglesias, 169; Miguel Asencio, 161; Roberto Broullón, 159; Alberto Ricur, 159; José Uggeli, 157; Eduardo Bustillo, 156; Juan Rusinol, 156; Fernando H. Serra, 150; Héctor Coppola, 149; Juan M. Cortizas, 46; Ricardo Rosso, 144; Juan Carlos Mantero, 117; Osvaldo Bidnost, 97; Jorge A. Togneri, 86; Gian Ludovico Peani, 76; Hirtz Rotzait, 72.

Los 25 arquitectos más votados, que acepten su designación, integrarán estos Colegios.

De acuerdo con este resultado, las nuevas autoridades, para el ejercicio 1970-1972 son:

Presidente: Horacio Jorge Pando; Vicepresidente 1º: Francisco J. García Vázquez; Vicepresidente 2º: Luis Miguel Morea; Secretario General: Marcos Grosman; Prosecretaría: Celia E. U. rami; Tesorero: Félix Schmir; Protesorero: Roberto J. Mérega; Vocales Titulares: Carlos Corra, Carlos A. Méndez Mosquera, Juan O. Molinos, Juan Carlos Rodríguez, Justo J. Solano; Vocales Suplentes: Rodolfo Pedro Gassó, Fernando Altalón, Elena Maslús; Vocales Aspirantes: Isabel M. Gavrilovskiy (titular) y Jorge Foltz (suplente).

Coloquio Nacional y Sudamericano sobre Arquitectura Educacional

En adhesión al "Año Internacional de la Educación" la Dirección Nacional de Arquitectura Educacional —DINAE— ha organizado con la colaboración del Centro Regional para América Latina de Construcciones Escolares —CONESCAL— y cooperación de la UNESCO, un "Encuentro Nacional sobre Arquitectura Educacional" y un "Curso sobre Construcciones Escolares a nivel medio" que se llevarán a cabo en esta capital, durante el mes de setiembre próximo.

El "Curso sobre construcciones escolares a nivel medio" —del 14 al 18 y del 21 al 28 de setiembre— tendrá como temario los siguientes puntos: La educación a nivel medio en países de América Latina; planeamiento y programación de los requerimientos de infraestructura; criterios para fijar la localización del edificio escolar según el medio —rural-urbano— y la modalidad; organización, funcionamiento y caracterización de los locales según la modalidad de cada establecimiento. El edificio escolar; Materiales y técnicas constructivas; problemas formales; prevenciones mínimas higiénico-sanitarias, contra incendios y catástrofes.

Del 7 al 11 de setiembre se desarrollará el "Encuentro Nacional sobre Arquitectura Educacional" con la participación de los delegados de las jurisdicciones correlativas del MCE, personal jerárquico y profesional de la DINAE, delegados de cada gobierno provincial y profesionales independientes —por invitación—. Su temario comprende: Hacia una política nacional de arquitectura educacional; Planeamiento integral de las construcciones escolares; Investigaciones de desarrollo y programación de edificios escolares; Sistemas de arquitectura escolar y pautas para el diseño de edificios; Análisis de modelos y prototipos.

"Stand's" Premiados en la Rural

En el concurso de "Stand's" realizado en la 25a. Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria, organizada recientemente por la Sociedad Rural Argentina en Palermo, correspondió al stand de FIAT el primer premio de la categoría "A" y mejor "stand" de la exposición, sin distinción de categorías. Primer premio de la categoría "A" se concedió al de la República Federal Alemana; a ambos se adjudicó el premio de la Sociedad Rural Argentina y el de la Unión Industrial Argentina. En la categoría "B" fueron primeros premios los de ENTel y Pizzardo y Cia.

En el próximo número n. a. publicará en detalle los "stand's" mencionados.

Distribuidora de Productos Eléctricos

Ha quedado constituida desde junio último NORMELEC S.A.C.I.F. e. l. —Frags 159— bajo la dirección del señor Prudente Casals. La firma, cuya actividad principal consiste en la distribución de los productos eléctricos fabricados por Talleres Tablo S. A., presenta la línea, entre otros artículos, de interruptores con protección termomagnética licencia Storz Kontakt (Alemania); contactores protectores licencia CEM-CIE Electro Mecanique (Francia); y amarradores estáticos a resistencia termovisible licencia AOP-Beyard (Francia).



esau
studio sacifla

equipamiento de empresas



esau
studio sacifla

muebles — telas



esau
studio sacifla

tabiques — alfombras



esau
studio sacifla

iluminación — arte

esmeralda 823 — buenos aires — tel 392-1560

Arq. Horacio Jorge Pando, nuevo titular de la SCA

Una semana antes que el arquitecto Horacio Jorge Pando asumiera la presidencia de la Sociedad Central de Arquitectos —21 de agosto— "nuestra arquitectura" lo entrevistó en su estudio de la calle Surpacha. Escritorio de por medio estaban diseminados papeles, lápices, planos, una pequeña pila de libros: "Diario", de Ionesco, "La crisis humana", de Julián Huxley y "El caso del jesuita risueño", de Michael Burt. Durante una hora y media, con voz medida, cadenciosa, el nuevo titular de la Sociedad Central de Arquitectos fue designando su pensamiento sobre lo que su equipo piensa realizar hasta 1972 al frente de la entidad.

—n. a.: Al propiciar su candidatura a la Comisión Directiva de la SCA, la fracción que usted encabezaba expuso una serie de consideraciones como puntos críticos en la marcha de la institución. Por ejemplo, decían ustedes que "la falta de participación masiva de los arquitectos en la vida de la SCA, especialmente por parte de las nuevas promociones, es un índice de que ésta no funciona adecuadamente en su gestión. Debe señalarse —agregaban— que este desencuentro no es imputable solamente a un modo de conducción sino también a carencias en la formación universitaria". "nuestra arquitectura" le pregunta a qué atribuyen esas fallas y —ahora en su condición regitiva— qué soluciones piensan aportar para que las mismas desaparezcan, naturalmente.

—R.: En efecto, existen carencias en la formación universitaria, y como pueda imaginarse, el arquitecto una vez egresado arrastra esas carencias. Y es preciso proyectarlas en su trabajo ambiental. Ocurre que cuando el estudiante egresa al mundo profesional, el mundo que él siente integrado en el sentido no tanto del problema específico que enfrenta sino en su aspiración de arquitecto en función social, es ya un mal signo que, tarde o temprano, ha de evidenciarse en su desempeño. Y es así que algunos estudiantes al finalizar la carrera son individualistas y deficientes de una conciencia social, cosa que en numerosos casos los lleva a trabajar violando normas éticas de la profesión y alejados de todo sentido comunitario. No



saben hablar, no les han enseñado a comunicarse, entonces giran sobre sí mismos y sin encontrar la respuesta necesaria, por supuesto. Nosotros, por haber sido católicos —antes de 1956— conocemos la raíz del problema, sabemos dónde radica la existencia del mal; le señalé la condición de ex profeso res que nos acredita el haber estado en contacto directo con estudiantes, aunque con el solo hecho de conocer la trayectoria en la Universidad. Se suma a esto la falta de apoyo que recibimos como entidad rectora de los arquitectos, los debemos interceder no solamente en los planes de estudios, en la vida universitaria, sino también canalizando a través de su organización a todo egresado. Nosotros creemos que las soluciones concretas vendrán mediante el diálogo sostenido que los arquitectos deben dialogar entre sí hasta encontrar una comunicación fecunda. Así, que nos permita ir extrayendo el virus del individualismo para lograr una auténtica integridad, qué es precisamente lo que hace falta, no ya al universo de los arquitectos, sino al pueblo argentino. Eso es coherencia, homogeneidad, lo que necesitamos. Y esto se puede conseguir, estamos convencidos, porque no pretendemos imponer ideas sino que la verdad surja del diálogo.

—Pando, ¿ustedes creen sinceramente que el diálogo es el mecanismo que tendrán que poner en marcha para obtener las respuestas anheladas?

—Vea, si no se dialoga, ¿cómo vamos a saber el pensamiento, las inquietudes de nuestros congéneres? Es imposible ¿mantenernos en compartimientos estancos. Claro que creemos

en el diálogo como el mecanismo fundamentalmente democrático, donde cada uno debe exponer sus ideas francamente y sin ningún tipo de vacilación. Conociendo el pensamiento mayoritario considero que las soluciones están al alcance de la mano.

—A veces, claro, uno sabe qué es lo que quiere, pero no sabe cómo lograrlo...

—Lo importante es conocer qué es lo que se quiere, lo que se anhela; es sabido que cosas que están arraigadas desde hace mucho tiempo no se logra modificarlas de un día para otro, pero eso no quiere decir que así han de permanecer eternamente. Pense que estamos decididos a iniciar el puente de comunicación tanto con estudiantes como con los profesionales y esto nos va a dar la pauta para encarar las determinaciones. Fácil no es, claro, ¿pero cuándo se conquistó algo sin lucha?

—En sus críticas predoctorales, la lista de ustedes señala "La débil caracterización y presencia pública de la profesión, embarcada en actitudes confusas y poco independientes en el compromiso con situaciones vinculadas estrechamente a nuestro quehacer. Y que han connotado recientemente a la opinión pública, presentan una imagen negativa de la misma. Sucesos como los de los derrumbes —sostienen— que sólo han merecido un culto tralamiento, ponen al desnudo el debilitamiento del ejercicio profesional comprometido manejado en este caso en otros casos por la especulación financiera..."

—Si, efectivamente, es inexplicable que en el caso de los derrumbes que han asolado últimamente a nuestra ciudad, otras instituciones si bien inherentes a la construcción pero quizá no ligadas tan íntimamente como la nuestra, se hayan expedido asumiendo su posición en públicos comunicados, mientras que la SCA no lo hizo cuando debiera haber sido la primera. Es un compromiso con la circunstancia y por lo tanto impondrá su silencio. El mismo silencio, incomprendible, que se guardó con el sonado caso del Barrio Sur. ¿No cree usted que tanto los estudiantes como los arquitectos esperaban la voz de la SCA en tales casos? Otro tanto ocurre en la Universidad, donde casi a diario se originan verdaderas batallas campales entre estudiantes y policías ante la impertinente actitud de la SCA. De continuar así, ¿qué es lo que nos espera? No es posible omitir el problema. Debemos salir al cruce y ser receptivos de las causas que motivan tanto desasosiego.

—Otra afirmación de su sector fue: "Debemos ir al núcleo de esta problemática y examinar la función social que cumple el arquitecto. Concretamente, frente a su falta de gravitación incliva en aquellos sectores de orden nacional que le son específicos: el crecimiento descontrolado de las ciudades y la incuria en dotar a los argentinos de una vivienda digna dando prioridad a los sectores de menores recursos. No se nos oculta la retrastada y muchas veces equivocada conducción política de estas materias por vía de los poderes públicos, lo cual hace surgir con más fuerza la necesidad de actuar en forma estancadora y persistente ante el gobierno y la opinión pública del país".

—El problema de la vivienda en los sectores más necesitados, por supuesto, es algo que nos atañe muy especialmente, puesto que los arquitectos debemos actuar no omitiendo la perspectiva social. Ya tenemos pensado crear una Comisión de Viviendas que se encargará de todo lo relativo a ella y su problemática socio-económica.

—También su manifiesto alegó: "Los requerimientos del bien común establecen con precisión que es obligación del Estado, juntamente con las organizaciones intermedias de la sociedad, la formulación y conducción del planeamiento del espacio físico urbano y su integración en la planificación global. La responsabilidad de la de no apagar soluciones que eludiendo la responsabilidad de los poderes públicos puedan favorecer una especulación antisocial en el uso de un suelo que debe estar al servicio de toda comunidad". ¿Cómo concretarán su posición al respecto?

—Esto es un asunto que nos preocupa hondamente, puesto que hasta ahora se ha hecho del suelo un uso indiscriminado respondiendo siempre a intereses particulares, de grupo, antes que a los auténticos intereses de la comunidad o si se prefiere de la ciudad. Fijaron en nuestros planes lo atinente a esta importante necesidad lo relativo al suelo de nuestra ciudad. Habrá una comisión, la cual próximamente ha de quedar constituida, que se ocupará y bragará para conseguir una ley del uso del suelo. Es imposible continuar en las condiciones actuales: la ciudad necesita de un riguroso planeamiento urbano donde ha de lograrse equilibrio en los espacios y en la edificación. Debo señalarle que esta ley no estaría circunscripta a los límites de nuestra capital, sino que tendría un alcance nacional.

—Arquitecto Pando, ¿desea agregar algo más?

—Si que nuestras metas buscan proyecciones concretas en el futuro más que establecer críticas a un pasado que juzgamos concluido. ●



Los materiales con futuro están por encima de los baratos. Para usted construye para que dure. Elabore. Regale a productos de buen nivel de calidad. Oligoplate a sus dealers de categoría. Ponga IGGAM. Da a día una que elige bien.

Cereste y toda la línea contra la humedad. Super Iggam y todos los revestimientos. Mármol. Pisos Plásticos. Yeso. Gases. Mármol. Cemento Blanco. Colorantes y Granulados. Toda IGGAM.

**calidad y economía
hoy, mañana y
siempre**

IGGAM
MEJORA LA CONSTRUCCION

AMERICA

Plásticos para la Construcción

Desde el 12 de agosto y hasta el 24 de septiembre funciona una exposición sobre materiales plásticos en la construcción en los salones de Bouwcentrum, del sistema del INTI —Malpú 171—. La muestra, que cuenta con el auspicio de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, tiene por objeto suministrar toda la información requerida por el profesional, el estudiante y el público interesado, acerca de los materiales plásticos y su aplicación en el campo de la construcción.

Entre las distintas variedades de materiales plásticos presentados figura una casa rodante realizada en políester reforzado con fibra de vidrio que, según se anuncia, es la primera vivienda antibia construida en el país.

Bauhaus en Buenos Aires

Unas dos mil piezas cuidadosamente embaladas en 204 cajas que pesan veinte toneladas, llegaron celosamente resguardadas para exhibir su valioso contenido al público argentino.



Frutera, diseño del Bauhaus

tino. El valor de este cargamento llega a unos 1.600 millones de pesos moneda nacional, aunque como todos los tesoros artísticos, su precio no puede cotizarse en ningún momento. Se trata de las obras que integran la exposición retrospectiva sobre la labor desarrollada por el Bauhaus, que se habilitará al público desde el 10 de septiembre hasta el 15 de octubre próximos en el Museo Nacional de Bellas Artes, de esta capital.

La muestra, enviada por el gobierno de la República Federal de Alemania, fue exhibida en distintos países y su presentación en la Argentina fue gestionada por el agregado cultural de la embajada alemana, señor Werner von Bognie, y contó con el auspicio del director del Museo Nacional de Bellas Artes, arquitecto Samuel Oliver.

La Fundación CADIEM inició sus actividades

En el salón de actos de la Cámara Argentina de la Construcción, el Centro Argentino de Investigación y Ensayo de Materiales —Fundación CADIEM— inauguró sus actividades de difusión técnico-científica. Abrió la sesión el ingeniero Aquiles Boero, quien en nombre de CADIEM, entidad primera en su género en el país y sin fines de lucro, expuso las motivaciones que llevaron a crear este ente privado: contribuir con su acción al mejor conocimiento sobre el comportamiento de los materiales, tradicionales o nuevos, en las diferentes condiciones de empleo y de su correcta tecnología, como así también a la difusión de la investigación aplicada.

Curso sobre vivienda de interés social

Con el auspicio académico de la Universidad del Salvador, dictará EMALUS, en Buenos Aires, su Curso Anual de Vivienda de Interés Social, que se desarrollará entre el 14 de septiembre y el 16 de noviembre del corriente año. El mismo está destinado a funcionarios nacionales, provinciales o municipales y a técnicos y profesionales interesados en el problema.

Dadas las características del curso, la inscripción será limi-

tada, a fin de posibilitar a los participantes la realización de experiencias prácticas, mediante pasadías en instituciones especializadas o privadas que se reunirán reuniendo en esta área. El arancel será de \$ 150. Los cupos, reduciendo al máximo, en tres días, serán de 150 personas. Asimismo, se han previsto los gastos de viaje, estadía y alimentación para los participantes en el sistema de becas para instituciones oficiales. Las inscripciones se reciben personalmente o por correspondencia en la Secretaría de EMALUS, Surandí 1139, Capital Federal, pudiendo solicitarse mayor información telefónicamente a los números 27-9865 y 27-7888.

Nuevo protector de la madera

Un nuevo producto que actúa como protector decorativo integral de la madera fue lanzado al mercado local por la firma Celocrom S.A.I.C.L. El nuevo producto se llama Celocrom Dambie y protege contra insectos y hongos, evitando hinchazón y resquebrajamiento, al tiempo que destaca notablemente la belleza natural de la madera. Se presenta en incoloro, negro y cuatro tonos que permiten lograr sobre maderas citras efectos de relieve, mate, satinado y brillante.

Este producto es fabricado bajo control y asistencia técnica de Danske Sprængfabrikken-Dinamarca.

Nueva planta de Kodak


Directivos de Kodak Argentina S.A.I.C. y de Austin Sudamericana S.A. procedieron a la firma del contrato por el cual esta última tendrá a su cargo la construcción del nuevo Centro de Distribución y Laboratorio de Kodak Argentina, a emplazarse en un terreno de 43.000 metros cuadrados situado en el partido de San Isidro, frente a la Ruta Panamericana y a cuatro kilómetros de la avenida General Paz.

Este convenio complementa otro anterior por el cual Austin Sudamericana se encargó de ejecutar los trabajos de selección del terreno, diseño e ingeniería, según un programa basado en el Método Austin de responsabilidad indivisa, que coordina sus diversos servicios en forma integral.

El complejo constituirá para la organización Kodak la planta más moderna en el mundo, y en su erección se invertirán aproximadamente 3 millones de dólares. Al realizar el diseño se previeron las futuras expansiones que la evolución de la empresa haría necesarias, y precisamente con la construcción de la primera etapa se incluye ya la de una primera ampliación. En su primera fase constará de tres edificios con una superficie cubierta de 8.330 metros cuadrados, en los que funcionarán las siguientes secciones: laboratorio de fotolabado, de 3.030 m²; centro de distribución y depósito, de 3.280 m²; oficinas administrativas, de 1.920 m², y sala de calderas, de 200 m².

La obra estará concluida a principios de 1971. En la actualidad ya se hallan muy avanzadas las tareas de preparación y nivelación del terreno.

Una suma de detalles permite visualizar las características



del complejo, cuya estructura será totalmente de hormigón armado. Por tratarse de un recinto que albergará material fotográfico, cuyo tratamiento y conservación exigen extremas precauciones, las condiciones ambientales resultan decisivas para el tipo de labor a cumplir. La exigencia de mantener temperaturas acordes con las necesidades de cada sección, asegurando que de producirse fluctuaciones sean sólo mínimas, se resolvió mediante el diseño de un sistema de climatización que brindará temperatura y humedad relativa constantes durante todo el año y ajustadas a cada sector.

SANEB S.A.I.C.

AISLACIONES HIDRAULICAS Y TERMOACUSTICAS - SELLADO DE JUNTAS

COMPANIA CONSTRUCTORA DE EL CHOCHO
 IMPREGIO SOLLAZZO S.A.
 SOLLAZZO, 18 de Julio de 1970
 5.08-3479 - 0157450/700
 RECIBIDO 11 JUN 1972
 11 JUN 1972

IMPRESO: 100% IMPRESO S.A.
 IMPRESO S.A.

IMPRESO S.A.

SOLLAZZO S.A.
 IMPRESO S.A.

ELABORADO: 18 de Julio de 1970

5.08-3479 - 0157450/700

EMPA TL 000200 - 00316415 N° 210

Edificio
 SANEB S.A.I.C.
 Paredes 776 - 6° Piso
 BUENOS AIRES

Terminaciones de la Central - Item 3
 Aislación del techo y sellado juntas
 entre bovedas

En nuestra consideración:

Nos comisiona Saneb S.A.I.C., que tiene decidida
 implementar la presente y nosotros de la instalación del techo
 de la Central Hidroeléctrica, según las siguientes especificaciones:

1) Cantidades

- a) aproximadamente 6.500 m² a cubrir con aislación de:
 - una capa de 3,5 kg/m² de peso de espuma;
 - una capa de 3 en de espesor de poliuretano rígido de 60 kg/m³ de peso;
 - una capa de 3,5 kg/m² de peso de espuma reforzada con fibra de vidrio de 200 gr/m² de peso nominal;
 - una capa de 3,5 kg/m² de peso de espuma reforzada con fibra de vidrio de 200 gr/m² de peso nominal;
- b) aproximadamente 3.000 m² a cubrir con aislación de:
 - una capa de 3,5 kg/m² de peso de espuma;
 - una capa de 3 en de espesor de poliuretano rígido de 60 kg/m³ de peso;
 - una capa de 3,5 kg/m² de peso de espuma reforzada con fibra de vidrio de 200 gr/m² de peso nominal;
 - una capa de 3,5 kg/m² de peso de espuma reforzada con fibra de vidrio de 200 gr/m² de peso nominal;

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

La instalación se realizará sobre las bovedas, entre las
 bovedas de 100 m² y 150 m² de superficie.

OBRA IMPORTANTES EN CURSO:

TECHADOS FLUIDOS ELASTOMERICOS:

CENTRAL HIDROELECTRICA EL CHOCHO

Empleando:

- Techo de Policloropreno 72.000 Kg
- Techo de Polietileno clorosulfonado 4.200 Kg
- Espuma Rígida de Poliuretano 500 m³
- Ester de Fibra de Vidrio 10.000 m²
- Sellador de Thiokol 4.200 Kg

PLANTA INDUSTRIAL OLIVETTI S.A. 6.000 m²

CENTRAL TERMoeLECTRICA LUJAN DE CUYO (Agua y Energía - Sideco S.A.) 5.000 m²

CELULOSA ARGENTINA S.A., Plantas Industriales de Bernal, Zárate, Capitán Bermúdez y Puerto Piray 4.000 m²

CAMARA DEL CRIMEN, de Santa Rosa 3.600 m²

Plantas Industriales de Editorial Abril S.A. y FATE S.A., Bco. Municipal de Bs. Aires (Sede Central y varias sucursales), Bco. Nación Argentina de Bolicar, Barrio Parque Norte (B.H.N.), Jockey Club La Plata, Edif. Torre Sindicato Luz y Fuerza La Plata, Colegio San Ignacio (Wilde) y otras obras menores 15.000 m²

TECHADOS Y AISLACIONES ASFALTICAS:

Ferrosider S.A., SEGBA Puerto Nuevo, Celulosa Argentina S.A. Plantas Varias, Conjunto Lugano I y II (parcial) y otras obras menores 70.000 m²

SELLADO DE JUNTAS A BASE DE THIOKOL

Plantas Industriales Varias, Conjunto Lugano I y II (parcial), Residencias y Piletas de Natación 30.000 ml

PARAGUAY 776 - 6° Piso

BUENOS AIRES

T. E. 392-3647/3729

La decisión oficial de estimular el aprovechamiento de la capacidad turística nacional, y la preocupación de intereses privados en igual sentido, ha determinado que en estos momentos se registre un notable auge de la hotelería.

Este incremento se presenta no solamente en el aspecto turístico, sino también como satisfacción para las necesidades de alojamiento que surgen en las ciudades y pueblos de todo el país, y que guarda relación con el natural crecimiento socioeconómico de esas zonas.

La construcción de nuevos hoteles se manifiesta en todo el territorio nacional. En la Capital Federal se han aprobado o se hallan en ejecución obras de gran importancia, tales como el Sheraton o Hilton —ver n.º. 462—, pero también en el interior se encuentran obras de particular interés. Pese a la falta de una coherente política oficial que aporte respaldo crediticio para estas obras —y a la carencia de una larga tradición profesional que brinde experiencias encorazadas—, lo cierto es que la realización de estas obras abre un excelente campo de trabajo para los arquitectos.

Conviene recordar algunos aspectos de las características que definen al hotel como tal y desde el punto de vista arquitectónico.

Una división simplista puede agrupar a estos establecimientos hoteleros **terminales** o de **tránsito**. Los primeros se encuentran, generalmente, en ciudades o en centros turísticos, mientras que los otros se hallan a lo largo de las rutas o en los accesos a núcleos urbanos.

Al hablar de centros turísticos deberá tenerse en cuenta que en nuestro país, en razón de lo nuevo que resulta esta promoción del turismo, en muchos lugares la construcción de un hotel lo presenta casi como único complejo habitacional, dado que al no existir en el lugar una población estable, el hotel debe reunir en sí posibilidades de entretenimiento, venta de productos regionales, correo y otros servicios, además, por supuesto, de los de alojamiento y comida. En estos casos, el proyectista deberá tener en cuenta aún la posibilidad de que la futura formación de un núcleo poblacional llegue a establecer locales independientes para esos servicios y deje fuera de uso los locales del complejo hotelero, los que entonces podrán quedar para otro destino. La experiencia ha demostrado que esos servicios pueden incluir una variedad tal como locales comerciales, confitería diurna y nocturna, salón de actos y cine-teatro, guardería infantil, guarda de equipos para excursiones (trineos, botes, caballos, esquíes, elementos de montaña, motocicletas, según la zona, etc.), juegos de salón, biblioteca, sala de música, baños termales, cable-carriil, miradores panorámicos o aún un museo regional.

En cuanto a su vinculación con el entorno, si el hotel se encuentra en medio de un paisaje particularmente atractivo, los huéspedes querrán disfrutar generosamente de esa belleza natural. Las grandes ventanas pueden significar una complicación en zonas muy frías, como Tierra del Fuego, donde los vidriados deben ser dobles —para aislación térmica, pues las temperaturas exteriores llegan fácilmente en invierno a registrar 15 grados bajo cero— y tienen además problemas de reposición. Si se trata de un lugar de alta montaña o en una zona donde el sol y sus reflejos sobre nieve o arena pueden molestar, los grandes ventanales deberán contar con parpades adecuados, que no impidan la vista al exterior.

En cambio, si el hotel está rodeado por otros edificios o próximo a vías muy transitadas, es más seguro que los huéspedes prefieran mayor privacidad. Esto también sirve cuando el hotel tiene natatorio propio o sitios de reunión muy exclusivos.


Otro aspecto que puede resultar importante es la característica turística del lugar donde se instale el hotel.

Una playa, la sierra, montañas, el trópico, un sitio con importancia folklórica o tradición indígena, la vera de un río en el Delta, son caracteres que pueden llegar a definir fuertemente el partido a seguir cuando se proyecta un hotel.

Estas particularidades regionales inciden también en otros detalles como la carpintería y la distribución interior. En zona de nevadas, habrá que tener en cuenta la pendiente de los techos, el escurreimiento para los deshielos y, un porch que prevea la limpieza de calzado y sacudimiento de abrigo para evitar molestias en los interiores. Si el hotel se encuentra cerca del mar, habrá que precaver sobre los efectos de la corrosión del aire salino. En una región seca y arenosa, el polvo afectará las articulaciones y rodamientos de la carpintería exterior. Un cuidadoso estudio de los vientos predominantes en una región serrana logrará que una terraza interior o un solarío se vean concurridos por los huéspedes o que éstos se limiten a contemplarlos mediante miradores y balcones. En los natatorios que se dispongan, pues la leve brisa que en el lano tropical sería bienvenida en la sierra o la montaña dejará desierta la piscina si no se estudian sus efectos en las adyacencias.

Al hablar de natatorio, conviene recordar el problema estructural que plantea su disposición en altura, sobre todo en regiones consideradas dentro del área sísmica. Una pequeña piscina de 4 por 4 metros en la azotea significa recargar a la estructura con unas veinte toneladas (solamente de agua) en un sitio que resultaría más crítico si a la altura se suma alguna eventual oscilación sísmica, que, aunque no deseable, debe preverse en los cálculos.

Un hotel no es una casa, aunque sí debe ser una casa. Este apuro filado en la recepción de un hotel español refleja el problema que plantea el diseño de un hotel moderno. La revista "Informa de la Construcción" del Instituto Edoardo Torroja de España, señala que "un hotel no es una industria, sino un medio de vida, una forma de vida, una forma de vida que debe ser organizada en un cuerpo de habitaciones, de módulos pequeños, y en otro de salones, de módulos pequeños. Después señala que las necesidades espaciales, programando otros tipos de dependencias, como: I) administración; y 2) servicios. Como ejemplo de un programa de un hotel se da en forma básica el siguiente organigrama.




Un hotel no es una casa, aunque sí debe ser una casa. Este apuro filado en la recepción de un hotel español refleja el problema que plantea el diseño de un hotel moderno. La revista "Informa de la Construcción" del Instituto Edoardo Torroja de España, señala que "un hotel no es una industria, sino un medio de vida, una forma de vida, una forma de vida que debe ser organizada en un cuerpo de habitaciones, de módulos pequeños, y en otro de salones, de módulos pequeños. Después señala que las necesidades espaciales, programando otros tipos de dependencias, como: I) administración; y 2) servicios. Como ejemplo de un programa de un hotel se da en forma básica el siguiente organigrama.

instalar los conductos de aire acondicionado, no previstos inicialmente; la demora (cuatro meses) para terminar otro hotel en zona limitrofe, pues la carpintería debía llegar desde Buenos Aires y los caminos quedaron intrasitables por el invierno; o el retraso que sufrió otra obra al no preverse los efectos del intenso frío sobre el frágil del hormigonado. Asimismo, no está demás recordar que los balcones y terrazas adecuados para zonas calurosas o templadas, no se avienen mucho con los vientos patagónicos, y que en las zonas muy frías deberá pensarse una disposición distinta para los hoteles, pues los vehículos al aire libre, frente a las habitaciones, podrían sufrir el congelamiento de sus circuitos de enfriamiento por líquido, cosa que provocaría la rotura de sus bloques de motor. Esto puede evitarse desagotando cada noche esos circuitos (en los vehículos que los tengan), pero si se desea ofrecer comodidad, habrá que proyectar garajes calefaccionados, que agrupen a todos los vehículos en un recinto común. Otro caso particular se presenta cuando el hotel está al término de caminos difíciles, y los pasajeros pasan por la conserjería o deben penetrar a sus habitaciones, tuvieron de peso o mojados por la lluvia cruzando el sector de estar o frente a la confortosa zona de ojos críticos.

Cuando el hotel debe brindar facilidades que permitan la instalación de un camino para juegos de azar, aunque sea sólo en determinadas épocas del año, habrá que prever disposiciones para seguridad y vigilancia del sector de juego y movimiento de valores. La construcción de hoteles para turismo significa que muchas veces se deberá erigirlos en zonas alejadas o de difícil acceso. Esto trae aparejado un problema de mantenimiento, pues el arreglo, o la reposición de determinadas piezas puede causar molestias a los huéspedes. En un hotel de Ushualia hubo que eliminar ascensores del proyecto, pues no se disponía de mano de obra local para repararlos en casos de desperfectos. El programa también tendrá que resolver el traslado de piezas importantes (calderas, equipos de aire acondicionado, grandes puertas de medida especial, etc.) cuando la obra deba construirse en sitios de difícil acceso, tales como montañas, islas o regiones cuyos caminos se vean afectados por lluvias o nieve. Muchas de estas cuestiones aparecen como perogrulladas, pero la experiencia demuestra que no está demás recordarlas. Como ejemplos, bastaría recordar en gran hotel levantado en zona tropical, cuya estructura fue necesario pensar con explosivos para

Hotel en Rosario

Proyecto y dirección de obra:
estudio Arq. Mario A. Werbin,
Arq. Carola Werbin
Ing. David Czorny.
Ubicación: Avda. Corrientes 919,
Rosario, Pcia. de Santa Fe.



La detección del déficit en la capacidad hotelera de Rosario, en el momento de un vasto parque industrial que se extiende desde San Nicolás hasta San Lorenzo y como polo de desarrollo comercial, agropecuario, campestre y turístico, motivó el estudio de la construcción del Hotel Presidente, proyectándose para satisfacer en forma integral las necesidades emergentes de esta ciudad.

ANÁLISIS PREVIO:

- a) Estudio de la demanda de hospedaje en Rosario.
- b) Definición exacta del plan de funcionamiento del hotel y la organización general del mismo.
- c) Diagramación económica: análisis de costos.
- d) Evaluación de la capacidad y servicios de los hoteles existentes en Rosario.
- e) Estudio de las condiciones de la demanda: exigencias, periodicidad de asistencia, índice ocupacional, afluencia de huéspedes por distritos, fuentes de producción de huéspedes, oficinas, científicos, culturales o sociales.
- f) Demanda de comodidades para congresos científicos, convenciones de todo tipo, esportivas, artísticas y culturales, promociones comerciales, etc.

CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Según los arquitectos, la expresión arquitectónica del edificio resulta de la adecuación de los espacios funcionales y elementos constructivos, en relación con las necesidades de los empleados y equipamiento del mismo con el criterio de obtener una unidad visual en el espacio, en el mismo y configurar un espacio arquitectónico homogéneo y coherente.

El primer contacto con el edificio se realiza a través de la fachada, a pesar de las limitaciones que impone un edificio entre medianas, en la interacción de los volúmenes, sin agresividad de las construcciones vecinas.

MATERIALES EMPLEADOS: Se han elegido por su nobleza y para el mejor mantenimiento del edificio.

En primer lugar el gran material de granito negro afila de granito y el aluminio como referencia. La escalera a primer piso de escalones voladores es de bloques macizos de 7 cm de espesor y fino con el colorado más la recepción.

Para los revestimientos, la carpintería utilizó siempre como madera el roble. Para los pisos se empleó el mármol negro y el mármol blanco, dando la planta baja en la gama de los azules y utilizando un color distinto como identificación de cada planta de hospedaje. Los suelos de alfombras de algodón, cortinas, alfombras, etc., con diseño exclusivo, responden en distintos matices a estos colores del piso.

Para los patios interiores y sectores de servicio se adoptó un revestimiento veneciano blanco para mayor higiene y mantenimiento.

Para la terraza-jardín y para se colocaron pisos de baldosas de cerámica blanca y gris, tratadas con los muros blancos que los rodean. La carpintería exterior es de aluminio con premarcos de cada oscuro, que al ser pintados con el color de la fachada, impiden las visualizaciones en patios interiores y como cerramiento de los ventanales del frente, postigos corredizos de aluminio. El equipamiento de la recepción, mostradores, asientos integrados a la construcción, etc., se han diseñado especialmente para mantener la unidad arquitectónica y funcional de la planta.

ESQUEMA FUNCIONAL
PLANTA BAJA. Por la planta baja se realiza el contacto directo con los pasajeros con el programa de servicios de recepción y el hotel. El pasaje encuentra en forma inmediata una amplia recepción, salas de estar, lobby, cafetería y restaurant ejecutivo, con vistas panorámicas, terraza exterior y recepción vertical con todas las plantas del edificio.



1.2: dos vistas del edificio del hotel, con su frente sobre la céntrica avenida Corrientes de Rosario, y el sector de esparcimiento del octavo piso, con su natatono, solarium y confitería.

mostrador ubicado estratégicamente para ser visualizado fácilmente desde todos los sectores de la planta. Desde el mismo, donde funciona el personal de recepción, se controla el ingreso y salida de las personas que entran y salen del hotel. Desde la recepción, junto con sus 2 oficinas administrativas, se realiza el control de la inscripción a través de un libro de personas con parlantes en todos los pisos, solones, y aceras del hotel. El Control de acceso al hotel, el acceso de cada uno de los sectores del hotel a través de un sistema de control de acceso, mediante un sistema electrónico de control de acceso, mediante un sistema electrónico de control de acceso, mediante un sistema electrónico de control de acceso.

SUBSUELO


El acceso al subsuelo se realiza para el estacionamiento de los vehículos en el subsuelo, el acceso al subsuelo se realiza para el estacionamiento de los vehículos en el subsuelo, el acceso al subsuelo se realiza para el estacionamiento de los vehículos en el subsuelo.

acceso llegan a un hall principal que se vincula directamente al salón de recepciones, pre- visto para congresos, convenciones, exposicio- nes, etc. El hall se conecta con guarderías y baños sanitarios y con un bar americano cuya ubicación interconecta la zona de público y la zona de servicios. Para los servicios y proveedores el acceso está dado por una escalera y ascensor de servicio independientes que llegan a un hall de acceso a los servicios, donde se encuentra el personal y proveedores, y desde el cual se accede a depósitos de provisiones, cocina cen- tral del hotel, salas de máquinas e instalacio- nes termotécnicas.


PLANTA TIPO

19 a 49 piso: Los ascensores principales lle- gan en cada piso a un hall amplio con ilumi- nación y ventilación directa y ubicado en el centro de la planta. Desde este hall se accede a las habitaciones que circulan con todas las habita- ciones y con el office de piso. Este office se comunica en forma directa con los cocinos de la planta, con el departamento de limpieza y mantenimiento, con el departamento de mantenimiento, y con los distintos servicios del 20 piso por medio del ascensor de servicio, mon- tados y telefónicos.

El departamento de mantenimiento dis- tribuido en 6 plantas, con una capacidad para 224 plazas. Cada uno de ellos consta de ante- sala, recepción y baño privado completo. En la habitación siguiente, aire acondicionado.



Planta tipo (arriba): 1, hall; 2, circulación; 3, habitación; 4, suite; 5, baño; 6, depósito ropa blanca; 7, office; 8, baño de servicio; 9, ascensor principal; 10, ascensor de servicio; 11, montacargas; 12, departamento. Escala 1:200. **Planta tipo (abajo):** 1, hall de ingreso; 2, estar; 3, recepción; 4, oficina de recepción; 5, gerencia; 6, confitería; 7, salón de té; 8, ascensor; 9, sanitarios; 10, office bar; 11, hall servicio; 12, ascensor; 13, sanitarios; 14, cabinas telefónicas. Escala 1:200. **Abajo:** perspectiva de la confitería.



3. La zona de estar, sobre la vidriera del frente. 4. rincón de estar, vecino a las cabinas telefónicas.

radio, calefacción y agua caliente central, música funcional, radio, teléfono, televisión y botones de emergencia con todos los servicios necesarios. Se han previsto también salas especiales para vistas oficiales, diplomáticas, etc., y la posibilidad de intercomunicación entre habitaciones para facilitar el funcionamiento de los departamentos.

En total, uno de los pases destinados a huéspedes se encuentra una planta seccional y automatizada para el tránsito y el alojamiento de personas de las plantas del hotel.

En el primer piso funciona un salón con capacidad para 35 personas destinado a reuniones de discusión y reuniones de empresas comerciales, industriales, etc.


3º piso. Destinado a servicios generales del hotel y sirve de conexión arquitecta entre la planta de recepción y el resto del hotel y los pabellones de alojamiento. Este piso está sectorizado en la forma siguiente:

- a) Administración general del hotel, contabilidad, oficina de relaciones laborales y oficina de relaciones públicas.
- b) Recepción central y recepción de estancias.
- c) Tránsito para sala de pasajeros.
- d) Lavandería general del hotel con instalación de máquinas centrifugas, fundiers secadoras de ropa y planchadoras automáticas.
- e) Bajo talleres: talleres y acondicionadores de aire para el mismo.
- f) Depósitos centrales para muebles y útiles.
- g) Taller de reparaciones y mantenimiento.
- h) La recepción de esta planta está montada a través de una planta automática mediante mecánica especial.

4º piso. Destinado para recreación de los pasajeros, cuenta con pista de natación, soccer, cancha de tenis y cancha que funciona en invierno como salón de baile.



5: salón de la cafetería, situado al fondo de la planta baja. 6: la terraza del octavo piso, donde está el restaurante, ofrece una buena vista de los alrededores. 7: el salón auditorio del subnivel está previsto para 500 personas. 8: el nivel de planta baja está dividido en un gran número de salas de conferencias y una sala más pequeña en el primer nivel. 9: la recepción, desde la puerta de ingreso. Corra los siguientes: 1: hall en subnivel; 2: salón para conferencias; 3: hall de ingreso; 4: mostrador de recepción; 5: cafetería; 6: departamento; 7: circulación; 8: hall de piso; 9: bajo pileta, fillos y acondicionadores de agua; 10: pileta de natación; 11: terraza en pileta; 12: confortaria en terraza; 13: sala de máquinas ascensor; 14: solarium; 15: terraza jardín; 16: depósito. Escala 1:200.



Desde la terraza jardín se domina una vista panorámica de la ciudad.

INFRAESTRUCTURA

Pista de estacionamiento propia para 40 automóviles, ubicada a 150 mts. del hotel; comunicada con éste a través del conmutador que inicia a sus habitantes el control de las actividades de los pasajeros.

Acceso de servicio y proveedores, independiente, con control magnético desde gerencia y en comunicación a todos los sectores del hotel.

Gas la empresa Gas del Estado ha construido un refuerzo de red, especial para el hotel, a los efectos de asegurar un suministro constante y suficiente del fluido.

Alimentación por medio de un sistema de una central transformadora de energía eléctrica que permite una atención eficiente para todos los servicios, atendiendo las necesidades poco de consumo y alto costo de la energía eléctrica, así como a través de transformadores especiales.

Aire acondicionado central la instalación ha sido prevista para refrigerar todos los salones de la planta baja y/o subterráneo en forma conjunta y/o separada para uno o varios departamentos, con sistemas de control electrónico, a termopares y accionados por sensores que regulan automáticamente la temperatura del ambiente climatizado y del agua fría que se bombea a los circuitos de calefacción. En los departamentos, el sistema es individual, de muy fácil manejo para el cliente, a través de un sistema simple de encendido o apagado.

Calefacción y agua caliente central se han instalado dos calderas que pueden funcionar en forma conjunta y/o separada para uno o varios departamentos, con sistemas de control electrónico, a termopares y accionados por sensores que regulan automáticamente la temperatura del ambiente climatizado y del agua fría que se bombea a los circuitos de calefacción. En los departamentos, el sistema es individual, de muy fácil manejo para el cliente, a través de un sistema simple de encendido o apagado.

Señalización llamada desde cada habitación con un sistema de control electrónico en los lugares estratégicos de los pasillos y hall de la planta. También general repetidor de los 12 departamentos en gerencia de planta baja, para control electrónico de la planta.

Anuncio electrónico en la puerta de acceso a cada departamento tipo "decimarcado-paseo". Chicharra repetidora portátil para cada departamento, para avisar al cliente de cualquier llamado de una habitación, cuando se encuentre atendiendo a otra.


Música funcional. Instalación de parlantes empujados en los muros tipo de las habitaciones y en los salones, para música, jazz, bal, recepciones, salones, conferencias, lobby, etc.

Redes en las habitaciones: en cada habitación se instaló en los respaldos integrales de las camas, para cada departamento, un sistema de comunicación, para avisar al cliente de cualquier llamado de una habitación, cuando se encuentre atendiendo a otra.

Tráfico vertical. 2 ascensores totalmente automáticos con puertas mecánicas, manobra controlada por un sistema de control electrónico, especial que hace que uno de ellos siempre esté en la planta baja a la espera de pasajeros como ascensor-portero.

Un ascensor de servicio comunica los sectores de planta baja y/o subterráneo, para el acceso a la cocina-office de cada piso, accionamiento con la confitería de la terraza. Montapiés, dam ascensor servicio.

Asesoramiento gastronómico para pasajeros: en planta baja y/o subterráneo, se instalaron cocinas totalmente integradas, con distintos tipos de macheros, hornos, heladeras, cámaras frigoríficas, estufas y armarios integrados, accionados por sensores que regulan automáticamente la temperatura del ambiente climatizado y del agua fría que se bombea a los circuitos de calefacción. En los departamentos, el sistema es individual, de muy fácil manejo para el cliente, a través de un sistema simple de encendido o apagado.




6



7





Superestructura de hormigón para la fachada

Los proyectistas dedicaron especial atención a la fachada de este hotel, por cuanto su ubicación entre medianeras y la existencia de edificios de gran altura en los alrededores, aconsejaban una solución que se comparara contra la identificación neta del hotel. Sin embargo, al determinar su realización, se tuvo en cuenta que la fachada debía ser una estructura ligera, acorde con la tradicional arquitectónica que predomina en ese sector, característica de los edificios construidos en aspero: hace más de tres décadas.

Al mismo tiempo, se estudió cuidadosamente el recorrido del sol, que en el fuerte verano soano castigaba el frente del hotel, para determinar la inclinación de las grandes ventanas de las habitaciones.


Del análisis de estos problemas surgió la idea de realizar una superestructura de hormigón armado, que se apoyara en un gran pilar y al mismo tiempo sirviera como distintivo del edificio.


Para ello se pensó en componer pasantías horizontales, que se apoyaran en la acción directa de los rayos solares, permitiendo amplia visibilidad, evitaran la acumulación de polvo y, al mismo tiempo, se resguardara la fachada.

Estas pasantías, basadas en su diseño sobre un muro de fondo revestido en cerámica color café oscuro. El diseño realizado se basó en la idea de una estructura ligera que se mantuviera en todo el hotel.

En cuanto a la marquesina, ella surge del volado total de la planta baja, que cubre el área de acceso al hotel, suspendido, adecuado para distintos efectos de iluminación y ensauzamiento de las drenajes. Asimismo, mantiene en un nivel superior el ordenamiento formal de los pasillos.

El dibujo muestra un detalle de las pasantías superiores de hormigón armado, a la estructura, en el encuentro con la terraza. Escala 1:100.





Hotel de turismo en Formosa

Proyecto y dirección de obra:
Arq. Sergio Benites Femenia, José
L. Bacigalupo, Juan M. Cáceres
Alfredo L. Guidali, Juan Marchan,
Jorge O. Riquelme, Héctor Ugarte,
Ing. Teodoro Kokimoto.
Ubicación: Avda. 23 de Mayo y
San Martín, ciudad de Formosa,
Pcia. de Formosa.

Esta obra tuvo que responder a las exigencias de un complejo edificio básicamente integrado por el hotel de turismo, la Caja de Previsión Social y el conjunto de locales para negocios. La respuesta a estas tres funciones se resolvió en un cuerpo administrativo, el máximo aprovechamiento del terreno. La ubicación es inmejorable a la costa del río que permite amplias vistas de las márgenes aguas arriba y abajo. Esto crea un paisaje que es el elemento dominante del paisaje exterior, respetando las mejores orientaciones para el confort térmico y la iluminación natural. La planta a la pendiente de la barranca con el escalonamiento gradual de los pisos al hotel, la línea directriz señalada que define el eje de circulación y el fácil recorrido para facilitar el trabajo del personal y la atención del pasajero. 2) uso fácil

de circulaciones verticales y horizontales —claras, directas y diferenciadas—. 3) destino rentable del número de pisos, con distancias máximas de circulación horizontal a contar del eje de acceso y en el interior de la zona de circulación vertical y ascensores para evitar molestias y mejorar la eficiencia de los servicios administrativos y generales entre la planta baja del estacionamiento y el tercer piso. 4) confort térmico y acústico, mediante el uso de muros, techos y directas, 5) adecuada clarificación estética del edificio a escala urbana, considerando las tres necesidades previas.

Se buscó diferenciar notablemente en volumen y por plantarización, la zona administrativa, el salón de pago con sus servicios, el restaurante y el hotel, etc., correspondientes al Hotel de Turismo, los dos sectores, uno de seis y otro de cuatro) de la planta de locales para negocios, las bala de atención al público y de autoridades de la Caja de Previsión Social y como anexo del gran hall. Por otra parte y en altura, el gran conector, el balcón, un sector de circulación, el gran hall de recepción, y los servicios de recepción, el jardín que actúa como rúcula o nudo de unión vertical sobre el cual se organiza el resto del edificio. 6) el uso de materiales, materiales habitacionales, materiales constantes y en todos los casos, la correlación y comunicación de elementos, complementados con la precisa y diferenciada decoración y el uso de la trama fluida de comunicación vertical y horizontal. 7) tener carácter de doble, la planta de locales para negocios, correspondiente a la terraza explanada, hotel, la planta de locales para negocios, correspondiente a la planta inferior, respectivo a la zona de seis y otro de cuatro) de la planta de locales para negocios. En esta planta se ha

ubicado. Respecto al Hotel de Turismo, los accesos principales, de servicio y la rampa que conduce al subsuelo, la zona de recepción de visitantes, el gran hall de recepción, y los servicios de recepción, el jardín que actúa como rúcula o nudo de unión vertical sobre el cual se organiza el resto del edificio. 8) el uso de materiales, materiales habitacionales, materiales constantes y en todos los casos, la correlación y comunicación de elementos, complementados con la precisa y diferenciada decoración y el uso de la trama fluida de comunicación vertical y horizontal. 9) tener carácter de doble, la planta de locales para negocios, correspondiente a la terraza explanada, hotel, la planta de locales para negocios, correspondiente a la planta inferior, respectivo a la zona de seis y otro de cuatro) de la planta de locales para negocios. En esta planta se ha

Planta baja: 1, entrada; 2, entrada (garaje); 3, entrada servicio; 4, hall; 5, conserjería; 6, administración; 7, sala de estar; 8, hall ascensores; 9, habitación de personal; 10, patio; 11, terraza; 12, oficina; 13, confitería; 14, locales para negocio; 15, oficinas; 16, hall de oficinas. Escala 1:400.



dependientes de la Secretaría de Defensa.


En comunicación fluida se interliga con la planta a nivel de la calle, la planta superior y la planta inferior. La planta superior y la planta inferior se comunican a su vez a las oficinas de Presidencia, Secretaría, Sanidad, Asesoría, y locales para Vocales, cobertura captenada que abarca los dos niveles descritos, acentúa la libertad de enfoque y articulación especial de

2: La disposición de las plantas y sus terrazas, que asegura a los habitantes el disfrute del paisaje exterior, sobre el río Paraguay y sus riberas.




toda las locales consiguientes a los niveles distribuidos, destacada la continuidad visual por la penetración de la luz natural, que permite en todo momento el logro de diversas perspectivas y recorridos de los planos horizontales. La planta a nivel -1.50 se ubica en gran terraza-espaldada jardín, tratada en sectores diferenciados por sectores de jardines, bancos y asientos individuales de características particulares. La planta a nivel -1.50 se ubica por otra parte con la profusión de jardines y estancias privadas y estancias que incrementa la continuidad y continuidad espacial buscadas.


La planta a nivel -1.50 se ubica en gran terraza-espaldada jardín, tratada en sectores diferenciados por sectores de jardines, bancos y asientos individuales de características particulares. La planta a nivel -1.50 se ubica por otra parte con la profusión de jardines y estancias privadas y estancias que incrementa la continuidad y continuidad espacial buscadas.



Primer piso: 1, hall; 2, bar; 3, comedor; 4, cocina; 5, sala; 6, office; 7, oficina; 8, comedor; 9, oficina; 10, oficina; 11, oficina; 12, habitación tipo. Escala 1:400.




Entresol: 1, salón de fiestas; 2, terraza; 3, salón de juegos; 4, administración; 5, hall de proveedores; 6, sala de estar; 7, depósito; 8, oficina. Escala 1:400.



5: el corrimiento de las distintas plantas con respecto al eje vertical, si por un lado forman terrazas, por el otro crean viseras que resguardan contra el intenso sol tropical.

5



Motel en Lozano, Jujuy

Proyecto y dirección de obra: arquitecto
Enrique Álvarez Claret.
Comitente: Dr. Carlos Alberto Alvarado.

Saliento hacia el Norte por la ruta 3 a 17 km de la ciudad de San Salvador de Jujuy, antes de cruzar el río Lozano, se ha construido un motel que como se puede apreciar en la "foto" del viajero que va a noventa en la maletucha o histórica Guabrada de Humahuaca, para hacer un alto en el camino de las paradisíacas vacaciones, rodeado en las comodidades necesarias y un marco natural de gran belleza.

Una de las características especiales de esta construcción es que ha sido realizada con utilización integral de todos los materiales que brinda el lugar. La estructura es de piedra, los muros de adobe, al fondo de la casa, los pisos de lapas y revestimientos de una canchales del río Lozano arrastrados por los tabiques de los ríos, con losa en el lugar, todo lo que se puede hacer y el lugar, todo de los montes, con losa de granito.

Se preparó en obra la madera no sólo para el piso, sino para el marino de los 600 y 1000 cm. de ancho, para el techo y para el tablero fijo en la pared de respaldo y las cantinas con el típico alático a base de "bentos" con losa de lapas, previa la selección correspondiente, se terminaron con chapas galvanizadas.

Los materiales usados y la espontánea sencillez de sus patios y galerías escalonadas que acompañan la pendiente del terreno, pero sobreentendidos siempre con sus murallas

de piedra, identifican la arquitectura con las playas del río.


Una azoleta, que trae el agua desde el embalse que proporciona la fuerza motriz, distribuye y reparte el agua en los dos puentes que por él transcurren, de altura provocan cascadas de agua. Estas pilas frente a la galería principal brindan al turista un paisaje de agua fresca y constantemente renovada.

Varios cuerpos forman el complejo arquitectónico: un ala destinada a los dormitorios con su galería al frente y escaleras de acceso a la terraza superior, el cuerpo principal que abarca más al frente con la recepción y comedor que se prolonga en una terraza. En el patio interior se encuentran los cuerpos destinados a familias, con su comedor más privado y eventual sala de reuniones o conferencias. El ala sujeta está destinada a la vivienda del propietario, con su propia terraza, cerrando el patio, construcciones con los servicios auxiliares y con comodidades para el resto del personal.



En los terrenos linderos se ha hecho un edificio para el restaurante y un edificio nacional de la zona ha permitido el aprovechamiento de todos los recursos naturales y permitiendo en gran parte el autoabastecimiento del motel. ●



- 1: la sencillez de los materiales y las galerías escalonadas según el terreno, armonizan con el natural paisaje serrano.
- 2: el natatorio se abastece de agua en el embalse de una vertiente natural.
- 3: el bar tiene asientos metálicos de máquinas apiladas en desuso.
- 4: el delgado perfil de los techos y la baja silueta del motel se identifican con el entorno.




31. el motel tiene una privilegiada ubicación y se abre hacia la quebrada de Huamahuaca, al pie de la Sierra Loraño.





6



7

Planta general: 1, recepción; 2, administración; 3, bar; 4, comedor; 5, cocina; 6, office; 7, despensa; 8, vivienda administrativa; 9, vivienda de personal; 10, baños para público; 11, sala de lectura; 12, dormitorios de huéspedes; 13, bodega; 14, comedor-sala de reuniones; 15, departamentos familiares; 16, vivienda personal; 17, lavadero; 18, garaje; 19, altillo y torre de agua; 20, servicios auxiliares. Escala 1:500.
 6: la galería, frente al estacionamiento de automóviles y la piscina, brinda reparo al sendero y excelente vista del paisaje.
 7: la mampostería y los revestimientos son de piedra extraída de la zona.

Hotel en Ushuaia

Proyecto y dirección:
Dirección Nacional de Arquitectura
ex Ministerio de Obras Públicas.
Superficie cubierta: 4.818 m².
Ubicación: Ushuaia, Gob. de
Tierra del Fuego.

Este proyecto ha sido realizado siguiendo líneas arquitectónicas que, aunque contemporáneas, armonizan con el marco natural de la región. Respetando sus cualidades funcionales se ha tratado de adaptarlo a la abrupta característica del terreno, aprovechando sus desniveles y sacando partido de las vistas panorámicas del lugar. Los materiales previstos son los propios de la región o aquellos que mejor respondan a las duras condiciones climáticas de la zona. El planeamiento general del proyecto se ha desarrollado como sigue:

PLANTA BAJA: Desde el exterior se tiene acceso

al hall del hotel, atravesando un ante-hall de resguardo climático, por medio de una escalinata que proviene desde la entrada cubierta para coches, en la que se halla un kiosko para venta de cigarrillos, revistas, recuerdos, etc. En el gran hall del hotel se han dispuesto la consajería, mostrador de administración y conmutador telefónico, comunicando estos últimos con dos locales para las oficinas de administración. Asimismo, se han previsto sobre el mismo, toilets para ambos sexos. De allí se tiene acceso a los ambientes de recepción, compuestos por gran sala de estar, bar y comedor. En un entrespiso se ha ubicado una sala de lectura y escritura.

En otra parte de esta planta se halla la vivienda del administrador, de 3 ambientes y baños, más dos habitaciones con baño, para empleados de jerarquía. Igualmente se ha situado en este nivel una sala de entretenimientos y banquetes, con bar y toilets privados. Entre estos locales y el comedor se encuentra la cocina, ubicación que le permite servir a ambos y que cuenta con ascenso directo.


SUBSUELO: Aprovechando el desnivel del terreno, se ha ubicado aquí un garage para doce vehículos, depósitos, sala de máquinas, lavado, planchado, costura, lencería, vestuarios y toilets de personal.

PRIMER PISO: Diecinueve habitaciones con baño privado y un gran departamento de tres ambientes y dos baños. Además, offices con montaplatos, lencería y toilet de personal, office con montaplatos, lencería y toilet de personal.


SEGUNDO PISO: Diecinueve habitaciones con baño privado, office con montaplatos, lencería y toilet de personal.

TERCER PISO: Se dispusieron aquí las habitaciones de personal, conjunto integrado por cinco dormitorios colectivos para hombres y cuatro para mujeres con baños comunes. Además, dos habitaciones con baño privado para personal de cierta jerarquía.

NEGOCIOS: Sobre la avenida San Martín se instalaron seis locales para negocios o instituciones oficiales, que tienen cada uno un depósito y una vivienda de dos ambientes, baño y cocina en un entrespiso. •




Planta subsuelo: 1, acceso vehiculos; 2, garage; 3, playa minidora y estacionamiento; 4, acceso personal; 5, galeria acceso; 6, quiosco; 7, hall; 8, depósitos; 9, lavadero y planchado; 10, lencería; 11, depósitos; 12, para frío; 13, vestuarios; 14, calderas; 15, tanque de agua y bombas. Escala 1:500.



El hotel desde la avenida costanera, frente al puerto de Uhusaia. El gran frente vidriado del sector de estar, quizá objetable por su forma y el problema de aislamiento térmico que presenta una zona tan fría, responde al deseo de ofrecer a los huéspedes una espectacular vista de la bahía, su puerto y el canal de Beagle.


miento térmico que presenta una zona tan fría, responde al deseo de ofrecer a los huéspedes una espectacular vista de la bahía, su puerto y el canal de Beagle.




Planta baja: 1, entrada; 2, hall entrada; 3, recepción; 4, conserjería y administración; 5, oficina; 6, living-comedor; 7, dormitorio personal; 8, entrada de servicio; 9, cocina; 10, oficina; 11, guardatarroja; 12, sala de estar; 13, confitería; 14, comedor; 15, bar; 16, sala

de juegos; 17, salón de banquetes; 18, salón de actos club; 19, secretaria del club; 20, canchas de bowling; 21, tribunas; 22, bar; 23, billar; 24, depósito de Radio Nacional; 25, depósitos de negocios de la galería comercial; 26, peluquería; 27, salón de lectura. Escala 1:500.

Planta del primer piso: 1, hall; 2, circulación; 3, oficina; 4, galería comercial sobre la avenida San Martín; 5, hall de entrada al auditorio; 6, auditorio de Radio Nacional; 7, locales comerciales; 8, oficina de Cas del Estado; 9, oficina Dirección de Turismo; 10, peluquería damas; 11, hall de entrada. Escala 1 : 500.



2, el revestimiento en madera de la región forma marco adecuado con el destino turístico del hotel; 3, el acceso principal para huéspedes está protegido contra la nieve y similares fenómenos climáticos.






Anteproyecto para la Estación de Omnibus de Bolívar, Bs. As.



Orga. Miguel Haberfeld y Carlos H. Levinson.
Con la colaboración de Héctor Gadey y Mariana Blum
(en proyecto); arquitecto Néstor Argüello, Susana Tambussi,
Ricardo H. Levinson, Ferusa Shayn,
Gustavo Snijdevich, Lina Rummolo, Julia Socolasky,
y Leandro Cúrcere; Asesores: ingeniero Jaime Lando
(estructural) e ingeniero agrónomo Jorge Plante (paisajista).

La municipalidad de la ciudad bonaerense de Bolívar (22.000 habitantes en un partido que tiene 80.000) llamó a concurso nacional de anteproyectos para construir su estación de autobuses. El concurso fue organizado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires y patrocinado por la Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos, de la cual es miembro el estudio de autores. En 1980 (a.e. 863) el proyecto presentado por los arquitectos de Buenos Aires, Miguel Haberfeld y Carlos H. Levinson. Los premios correspondieron a este estudio y se adjudicaron en 1981 en aquella ciudad.

Los antecedentes del concurso comenzaban señalando que la Estación Terminal de Colectivos, ubicada en la Avenida General Paz



Arriba:
perspectiva de la estación vista desde el acceso para vehículos y taxis.
Izquierda:
planta general de la estación donde se nota (a la derecha) el boulevard Alve. Brown, que la separa de la otra plaza.



—La estación es un escenario urbano. Ingreso paulatino; plano, recorrido, hall. Recova: lugar de encuentro. La plaza es el ingreso a la estación. Edificio permeable. La estación es un espacio recorrible en su totalidad. El uso de la plaza es de carácter definido urbano. El estacionamiento es parte del paisaje urbano. También el ingreso desde el boulevard.

Fue recomendación del asesor que los proyectos trabajaron de mantener y no alterar en lo posible, con la implementación del edificio, el carácter de estación y la función de plaza que le correspondía al pie de la vía.

Construcción. La construcción del edificio se escalará, por razones económicas, en dos etapas. El programa enumeró las necesidades que se cumplirán en cada etapa. Se adelantó la construcción de la planta que permitirá la construcción o 2ª etapa, de manera de no entorpecer durante los trabajos correspondientes, el funcionamiento de la estación.

También se les aconsejó el uso de técnicas y materiales que se trabajaban en un económico mantenimiento e impedir un envilecimiento prematuro de la construcción.

Accesos, circulaciones y estacionamientos. El acceso peatonal del edificio no debería ser independiente de la circulación de vehículos. Estacionamiento e ingreso de vehículos, bicicletas y taxis con plaza independiente sin cruzar con peatones o ómnibus. Lugar de estacionamiento de ómnibus que no estén en servicio fuera de las horas de funcionamiento principal, con facilidades para abastecimiento de agua y aire.

Comedor. Se diseñó. Actuarán principalmente para la Estación, pero no menos importante la posibilidad de su uso por parte de la población de Bolívar. Se consideró su ampliación en la segunda etapa.

Cocina. Esta local se construirá con sus dimensiones mínimas en la primera etapa, es decir, previendo la posibilidad de ampliación a la zona de comedor-confitería, en la segunda etapa.

Oficinas. Están dedicadas una parte a la administración general, otra para las compañías de transporte que las requieren. También para el control, por lo tanto, el sistema de administración de la estación debe tener un sistema elástico para permitir distintas posibilidades.

Boleterías. Si bien existe un mínimo de compañías que operan la mayor parte del año, se incrementa en el verano. Se pensó en un sistema estático de la utilización de la zona dedicada a esta función.

Abraque de Amiburi. En las adyacencias de Amiburi, los edificios, aproximadamente, bien como de su longitud, aproximadamente.




A la izquierda, planta general del edificio de la estación: 1, acceso a espaldas; 2, espaldas; 3, estar chiller; 4, boleterías; 5, estafetas; 6, informes; 7, equipaje; 8, estacionamiento; 9, cabinas telefónicas; 10, administración; 11, acceso a servicios; 12, andén; 13, acceso a confitería; 14, locales comerciales; 15, atraque cubierto para taxis. Escala 1:500. Abajo: planta del primer piso, con la esfera y confitería, la terraza en saliendo, la esfera y demás servicios en un extremo. Escala 1:500. Más abajo se ve la planta del subsuelo para sanitarios. En la página opuesta (arriba) se ven las fachadas desde el sector para vehículos particulares y desde el lateral de la estación. Accesos a las áreas. Escala 1:500. Abajo: perspectiva del interior desde la esfera y hacia la confitería.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ANTEPROYECTO GANADOR

Introducción. La circulación de ómnibus en tránsito se realiza en Bolívar a través del eje de la ciudad. El pasajero percibe la ciudad en su tránsito por ella; la estación es el recuerdo primordial del pasajero en tránsito por Bolívar. El toma principal de una estación es el ómnibus, el pasajero y el automóvil. La permeabilidad de un pasajero en tránsito por la estación, oscila entre 10 y 40 minutos. El equipaje es un problema secundario que el pasajero resuelve "a mano". El pasajero en tránsito utiliza fundamentalmente: servicios sanitarios, restaurante, confitería y locales. El pasajero en tránsito no quiere perder, en general, de vista a los ómnibus. Las funciones específicas de boletería, encomienda, equipaje y chiller se realiza a nivel de andén.

Premisas del proyecto

- Edificio permeable.
- Ingreso paulatino —accesos por aproximación paulatina— plaza, recova, hall.
- Estación es un escenario urbano; paisaje del ómnibus, arribo y estacionamiento de autos.
- La plaza es el ingreso a la estación.
- El edificio se presenta como paso para el poblador boliviense.
- El paisaje de la estación es el ómnibus, el ingreso de peatones y automóviles; es la forma del escenario urbano. El espacio de la estación es un espacio recorrible en su totalidad; el hall es incorporado a la plaza, la plaza es incorporada al edificio a través de la recova.
- Se diferencian claramente dos estaciones, la del ómnibus y la del peatón con el auto a 10 Km/h.



—La estación es un escenario urbano. Ingreso paulatino: plano, recinto, hall, recova: lugar de encuentro. La plaza es el ingreso a la estación. Edificio permeable. La estación es un espacio recorrible en su totalidad. El uso de la plaza es de carácter definido urbano. El estacionamiento es parte del paisaje urbano. También el ingreso desde el boulevard.

Fue recomendación del área de la estación de manejar el espacio con un carácter de espacio urbano, plaza que le correspondía al edificio.

Construcción: La construcción se encarga, por razones económicas, el programa arquitectónico se divide en etapas, en función a las proyecciones que tuvo cuenta la facilidad de ejecución y la posibilidad de tener un poco de experiencia en el normal funcionamiento de la estación.

También se le aconsejó el uso de materiales que se pudieran mantener y aminorar el mantenimiento de la construcción.

Acceso: circulación y el ingreso por la estación, interfiriendo por la circulación Estacionamiento e ingreso de bicicletas y taxi con parque de estacionamiento de coches al servicio fuera de los movimientos principales, con facilidades para el agua y aire.

Comedor Cafetería: Actuará la para la estación, pero no se construye en la primera etapa, sino en la segunda etapa.

Estación: Esta local se construye en la primera etapa, pero se construye en la segunda etapa, dejando a la zona de tránsito la segunda etapa.


Oficinas: Edificios dedicados a la administración general, otros a la administración de la estación. Sería conveniente, por la necesidad de subdivisión de las mismas, la construcción de las mismas con elementos elásticos para permitir la expansión.

Relevar: Si bien existe compañías que hacen la reparación de los vehículos, se recomienda pensar en la construcción de un edificio elástico de la subdivisión de la estación.

Almacén de autobuses: En la estación de autobuses, éstos de tránsito y de su longitud, en la estación.



BIBLIOTECA



- Se buscó un emplazamiento del edificio que integrara en un ámbito único la plaza, la zona de la plaza de enfrente. El corte producido por el boulevard Altes. Brown se salva por medio de las copas de los árboles.
- La estación tiene una estructura de organización lineal; nace del tema: autobús y su forma de atreque.
- La estructuración de las demás funciones se condicionan a esta ley.

Partido

El partido de zonificación en el terreno propone dos zonas: una peatonal hacia el boulevard, y otra posterior desahogada al área del autobús.

La circulación del autobús tiene un sistema de acceso que permite giros amplios y fluidos a escala del autobús, sin interferencias con el movimiento de autos, y usar las calles perimetrales al mínimo.

En relación a los ingresos peatonales se ubicaron las paradas de autobuses locales. La circulación del auto y taxi se efectúa con acceso directo desde el Boulevard, ya que la velocidad de ingreso del auto lo permite.

El estacionamiento es parte del paisaje urbano conferido a la plaza, lugar de encuentro, bajadas y movimientos.

Las circulaciones peatonales de ingreso se realizan en forma paulatina a través de la plaza, de la recova y del hall, todos elementos de la estación. A la vez no hay interferencia con los autos u autobuses y excepto el estacionamiento de autos, toda la plaza es de uso peatonal.

El edificio tiene una estructura lineal que resuelve por su corte el ingreso de los pasajeros en tránsito fácilmente a los lugares de uso. El: confitería, espesas, bares, locales. Estos también se han

dispuesto en la recova para el uso de los habitantes de Bolívar.

En situación de tránsito, el pasajero controla así su autobús y visualiza simultáneamente la plaza y la totalidad del andén.

La confitería-restaurante y terraza es un puente que vincula al pasajero en tránsito con la plaza.

Las circulaciones del edificio se resuelven mediante un sistema de escaleras que vinculan el nivel 0.00, 0.80 de andén, 2.20 de espesas, bar, locales 2.70 de confitería-restaurante y terraza.

A nivel 0.00 (hall y boletería, equipaje, encomiendas, etc.), se dan las funciones que a modo de "filtro" resuelven las relaciones pasajero-autobús y carga-autobús.

A nivel 2.20 y 2.70 se desarrolla una verdadera plataforma en planta libre, para los demás usos y con un criterio de flexibilidad total.

Las boleterías se modularon y agruparon para disponer de gran flexibilidad.

Etapas

La primera etapa se proyectó de manera que la estación quede armada funcionalmente con todos los usos y con el esquema de la estación terminada. De modo que no habrá alteraciones importantes con la 2ª etapa. El esquema general permitirá un futuro obrador que no afecte al buen funcionamiento de la 1ª etapa.

La estructura y cubierta modularon permiten el fácil acople de los módulos restantes. El criterio constructivo general que es de montaje en seco (metal, chapas de fierro y plástico) permitirá equipos y obrador simples, y tiempos reducidos que no afecten a la etapa existente.

Solución constructiva

Pensada en función de economía, simplicidad constructiva y fácil mantenimiento.

Tipo de estructura: metálica de perfiles laminados que, llenados con hormigón, evitan todo riesgo de corrosión.

El material de cubierta es el canalón de asbesto-cemento, y los paravientos y lluvias de plástico traslucido.

Toda la construcción es "en seco".

Entrepisos de hormigón soportado por perfiles y por muro portante de bloques de cemento.

Divisores de boleterías mediante tabicado desmontable.

Mampostería de bloques de cemento de 0.10 y 0.20.

Pavimento de plaza de hormigón, lavado con piedra a la vista y adoquines en sectores.

Orientación

Los vientos del sudeste se controlan con paravientos; ídem las lluvias del Noroeste.

Topografía

Los movimientos de tierra son mínimos y donde los hay son trasladados.

Criterio de parquización de la plaza

Conexión con la plaza de enfrente por medio de la vegetación. El boulevard es un túnel. Las copas de los árboles pasan por encima y respaldan también en la plaza de enfrente. Son árboles de follaje perenne y permanecen iguales todo el año.

El interior de la plaza tiene árboles para sombra y pequeños árboles floríferos o con follaje colorado.

Los motivos florales están ofrecidos también a los que pasan de largo por la ruta.





JUICIO DEL JURADO

1.—**EMPLAZAMIENTO Y ESQUEMA DE CIRCULACIÓN.** El emplazamiento del terreno, que se ve empalmada por el recurso discutible de usar parte de la parcela para el estacionamiento de automóviles particulares. El jurado considera no resuelto este punto del anteproyecto. Por otra parte la profundización de la plaza en dos sectores, al parecer, no garantiza el aumento de un imprecisamente ingreso que se abre sección la plaza en dos sectores.

2.—**ETAPAS.** Clara y ajustada relación de las etapas.

3.—**ORGANIZACIÓN FUNCIONAL.** El autor plantea una idea interesante y viable, pero no se ve cómo se relacionan los sucesivos la plataforma de andenes, las salas de espera y la circulación de pasajeros.

4.—**ASPECTOS PLÁSTICOS Y ESPACIALES.** El autor parece haber considerado un buen tratamiento espacial resultante de una organización funcional. La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.

5.—**ASPECTOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS.** La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.

6.—**ASPECTOS ECONÓMICOS.** El autor parece haber considerado un buen tratamiento espacial resultante de una organización funcional. La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.

7.—**ASPECTOS SOCIALES.** El autor parece haber considerado un buen tratamiento espacial resultante de una organización funcional. La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.

8.—**ASPECTOS AMBIENTALES.** El autor parece haber considerado un buen tratamiento espacial resultante de una organización funcional. La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.

9.—**ASPECTOS LEGALES.** El autor parece haber considerado un buen tratamiento espacial resultante de una organización funcional. La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.

10.—**ASPECTOS HISTÓRICOS.** El autor parece haber considerado un buen tratamiento espacial resultante de una organización funcional. La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.


11.—**ASPECTOS CULTURALES.** El autor parece haber considerado un buen tratamiento espacial resultante de una organización funcional. La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.

12.—**ASPECTOS POLÍTICOS.** El autor parece haber considerado un buen tratamiento espacial resultante de una organización funcional. La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.

13.—**ASPECTOS RELIGIOSOS.** El autor parece haber considerado un buen tratamiento espacial resultante de una organización funcional. La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.

14.—**ASPECTOS ARTÍSTICOS.** El autor parece haber considerado un buen tratamiento espacial resultante de una organización funcional. La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.


15.—**ASPECTOS TECNOLÓGICOS.** El autor parece haber considerado un buen tratamiento espacial resultante de una organización funcional. La estructura ordenada y bien definida, que permite una fluida interrelación de los espacios, es un aspecto que merece ser considerado.



Cortes del edificio según planta baja de página 34: arriba, corte 1-1; al centro, corte 3-3; y abajo, corte 2-2. Escala 1:500.



La estación es una parte de la plaza de ingreso cubierta por un techo. Se diferencian dos escalas, la del ómnibus y la del peatón. El tema principal de una estación es el ómnibus, el pasajero y el auto. Desde el edificio se percibe la totalidad de la estación, o sea, todos los ómnibus y la plaza de ingreso. Se diferencian por niveles el pasajero en tránsito y los usuarios locales.



Detalles constructivos previstos para la ejecución del proyecto.



En este momento usted tiene mucho en común con varios miles de personas.

Todos leen esta revista.

O cualquier otra.

Porque para cada uno de ellos existe la revista justa.

La que cubre todas las necesidades de información.

Porque a todos les interesa ir más allá del telegrama escueto.

Ver la nota (además de la noticia).

Saber el comentario. La interpretación de los hechos.

Entender qué es lo que existe más allá de la noticia misma.

Por algo se vende un millón de revistas por día, en la República Argentina, cubriendo todo el país.


Todos leen, todos leemos, revistas.

Si interesa, está en las revistas.


**ASOCIACION ARGENTINA DE
EDITORES DE REVISTAS**

Carrier

para todo requerimiento de Aire Acondicionado



en el espacio



en la tierra



en el mar



en las profundidades

VOCES

28 líneas de equipos y 192 modelos, a su disposición

CARRIER, PRIMER NOMBRE MUNDIAL EN AIRE ACONDICIONADO

LIX KLETT S.A.I.C.
CONDICIONAMIENTO DE AIRE



Sarmiento 1236, Buenos Aires - Teléfonos 35-2076/9

LICENCIADA DE CARRIER OVERSEAS CORP. Y DISTRIBUIDORA DE CARRIER INTERNATIONAL LTD., USA

Soluciones de medida para sus proyectos!



es calidad

CAMEA S.A.I.C. - Belgrano 804
Tel. 34-8464 y 33-1091 - Buenos Aires
Distribuidores:
Casa del Aluminio S.A. - Metal Metal S.A.
La Orogina S.A.I.C. - Disa S.A.C.
Pittsburgh & Carditt Coat Co., S.A.

PERFILERIA STANDARD DE ALUMINIO CAMEA

Se acabaron los imposibles
en construcción.

Camea le brinda soluciones
hasta el infinito,
combinando sus 6 líneas
de perfilera standard de
aluminio, con 8 diseños
para ventanas
y 6 para puertas.

Standard con ventajas "de medida"

para su obra.

- Más liviana para trabajar.
- Más resistente al tiempo.
- Se puede presentar
"al natural", anodizar
o pintar.
- Mínimo mantenimiento.
- Stock permanente
de accesorios.



7 LIBROS

QUE

ENRIQUECERAN

SU

BIBLIOTECA

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

* T.V.A.

por el Arq. José M. Pastor. La urbanización del Valle del Tennessee. La transformación de la vida de millones de personas que habitan el valle del río, por la más estupenda aventura de planificación democrática. 224 páginas, M\$N 350.- ó \$ 3,50.

* DISEÑO DE NUCLEOS URBANOS

Por Frederick Gibbert. Escenología y plástica. Indispensable para el urbanista, el arquitecto, el sociólogo y el estudiante. 322 páginas, M\$N 1.800.- ó \$ 18.-

* ANTECEDENTES DE LA ARQUITECTURA ACTUAL

Por Fina Santos y otros. 13 ensayos sobre la genealogía de nuestra actualidad arquitectónica, con 240 fotos. 120 páginas, M\$N 400.- ó \$ 4.-

* LAS TRES LAMPARAS DE LA ARQUITECTURA MODERNA

Por Joseph V. Hudnut. Estudio de las diferentes influencias benéficas y perjudiciales que afectan a la arquitectura moderna. 68 páginas, M\$N 100.- ó \$ 1.-

* LA ESCALERA

(3ª edición), por el Arq. Alberto A. Sabatini. Cómo proyectarlas correctamente, con ilustraciones y 16 tablas que ahorran el trabajo de calcularlas y agilizan las soluciones. 104 páginas, M\$N 650.- ó \$ 6,50.

* RENOVANDO NUESTRAS CIUDADES

Por Miles L. Colean. El gran problema contemporáneo de renovar las ciudades existentes, tratado en una síntesis magnífica. 200 páginas, M\$N 150.- ó \$ 1,50.

* INTEGRACION DE TIERRA, HOMBRES Y TECNICA

Por el Ing. José Bonilla. Bases para la planificación de ciudades y regiones. 96 páginas, M\$N 100.- ó \$ 1.-

Adquieralos en:

EDITORIAL CONTEMPORA S. R. L.
Sarmiento 643 - 45-1793/2575 - Bs. Aires



Neutra y su filosofía del diseño

arq. natalie d. firsi
 Directora del
 Instituto de Diseño
 de la Universidad
 de Belgrado.

El concepto del budismo Zen sobre el significado de la existencia se vincula simbólicamente a la imagen de un hombre sentado frente a una corriente de agua que fluye permanentemente, sin un principio ni un fin de identidad. El silencio, la quietud interior, el movimiento en agua cristalina, el caer de las hojas solitarias derradas por el viento, la esencia íntima del ser pero quizás, la esencia de todo, implican la vida y la muerte son una continuidad en el tiempo y en el espacio. Si esa división realmente no existiese, la desaparición realmente no sería, la desaparición realmente no sería un hombre es apenas un punto de ese constante fluir y si la hoja brillante flota sobre la transparencia de un espejo móvil que refleja la belleza del universo como única esencia de su contacto con un mundo en perpetuo cambio, podemos finalmente afirmar que nadie desea de existir realmente, si inmóviles frente al horizonte infinito percibimos la eterna armonía de la hoja dorada moviéndose lentamente, durmiendo entre sueños apenas intuidos, pero cada uno de ellos, reflejando en su estructura y en su forma la invisible unidad sin límites, coherentes en el todo que representan como fruto de un pensamiento desafiado con las leyes de la naturaleza de la que forman parte. Si esta imagen es lícita, Neutra no ha muerto.

Un silencio rumoroso de formas, pídas de una fuerza interior

Neutra y el hombre

proveniente de una maravillosa comprensión del hombre, son mudos testigos de una sensibilidad y de una actitud hacia la vida que no sólo no se ha extinguido, sino que por el contrario sigue fluyendo en la soledad lunar del desierto, en la exuberante vegetación de los climas mediterráneos que Neutra tanto amaba, en el horizonte púrpura de las montañas lejanas, en los espacios iluminados por llamas que despertaban atávicos sentimientos de regresión y vuelta al mundo primitivo que existe muy oculto dentro de cada uno de nosotros.

Neutra sabía todo esto y su arte es parte de ese universo que subsiste en lo profundo de todos los seres humanos, identificándose con visiones irreales, con el paisaje infinito, con los reflejos multicolores del agua sobre las transparentes hojas de cristal.

Nadie como él sintió la arquitectura unida como un todo al sitio; el ámbito físico en el cual enclavó la espléndida armonía de sus espacios tan puros; pocos como él sintieron esa unión

(sigue en pág. 42)

"Ser arquitecto es algo maravilloso y tener merece la pena, pues con la intuición y los conocimientos que se posean, se puede servir a la vida y a una supervivencia feliz".

Richard Neutra
 1892-1970



entre lo interno y lo externo, como si no existieran divisiones aparentes, precisamente porque Neutra sabía que la arquitectura de los espacios limitados es apenas una parte de un espacio multidimensional, y su obra reflejada no sólo la íntima vivencia del hombre para el cual esa casa estaba destinada, sino que aún más se permitió lo hacia, partiendo de un universo indisoluble, se escluidan, en que la vida transcurría dentro y fuera, como así lo hace nuestro espíritu cuando se pone en contacto con el ambiente que nos rodea.

Neutra creó un mundo propio, como lo hacen todos los grandes del arte, pero hizo de él una ofrenda al anónimo individuo que tanto le preocupaba; usó para ello de increíbles y bellísimos medios de expresión que transformaban su quehacer en una gratificación estética mucho más allá de lo que cualquier palabra pudiera describir.

Hizo de su arte lenguaje con sus propias leyes, pero lo dotó de un sentimiento pleno de unidad que vinculaba su obra a una identidad cosmológica, y sin pretenderlo quizás unió así a los hombres con un entorno que iba más allá del espacio perceptible por los sentidos, pues hizo de su arquitectura un medio para una vida mejor que no hallaba su fin en los límites físicos de una vivienda, sino que por el contrario se prolongaba en el verde infinito, en la piedra roja y gris de un mundo que él sabía limitado pero finito.

Sintió como todo artista que escapa al ámbito de su tiempo que su obra era una forma de vida que no pertenecía aún al presente y como todos los poetas transformó en verbo la riqueza de su espíritu, en formas su intuición de la Naturaleza, en cristallina belleza su generosidad hacia todos los seres humanos, porque pocos como él hicieron del individuo el centro de una creación interior que trascendía a su propia vida y quizás a su propio destino. Un halo desconocido puso poesía en sus manos, y supo devolverla a la humanidad, con la humildad de los creadores, pleno de su conocimiento del hombre y de su ilimitado amor por la Naturaleza.

A lo largo de la historia de la arquitectura unos pocos representaron el genio que intuyó la ruptura entre valores que se extinguían y los nuevos medios de expresión que anticipaban una época plena de ávidos ideales de cambio.


Neutra recibió esta herencia, en pleno desarrollo de la ardua lucha entre el neoclasicismo de las sociedades prontas a transformarse y la nueva cultura que involucraba en su esencia un enfrentamiento generacional y el paso de la artesanía mental a una tecnología incipiente pero en vigorosa evolución. Tuvo así el privilegio de representar la transición entre las verdades adquiridas en su significado más profundo y aplicar estos conceptos en un medio ambiente, que por su particular fisonomía, por la bondad de su clima, pero por encima de todo ello por los valores humanos que lo integraban, recibió con tolerancia la simiente europea que se involucraba de hecho en la nueva sociedad tecnológica, anticipo y origen de la decadente sociedad de consumo de los años del presente.

El artista encontró el medio, y éste supo brindarle intuitivamente respuesta y posibilidad al que ávido de inquietudes

(sigue en pág. 44)

Vivienda Experimental en Silver Lake, Los Angeles, U.S.A.





Perspectiva de la Vivienda Experimental VDL desde su parte trasera, notándose el puente y la escalera de caracol que comunica el primer piso con el sótano. En la zona posterior se muestra la gran terraza. En el primer piso el estar se encuentra sobre la sala de reuniones y los dos dormitorios sobre la vivienda del cuidador.

Diseñada y construida en 1932, la vivienda experimental VDL (por el industrial holandés Van Der Leuw) fue una demostración de avanzado procedimiento constructivo y un modelo de vivienda urbana que, erigida en pequeño terreno, lograba empujar una imagen de amplitud e intimidad. Un incendio destruyó el 21 de marzo de 1963 este edificio, donde vivió por años la familia Neutra y funcionó también el estudio que elaboró los más importantes proyectos del arquitecto.

Al reconstruirla, la nueva vivienda incorporó nuevos sistemas y técnicas industriales, tales como detectores de incendio, modernos adhesivos, dispositivos electrónicos y de iluminación, láminas de agua decorativas etc. En esta nueva versión se privilegió con la distribución de los patios y áticos que define para la planta baja y la sala de reuniones del Instituto Richard J. Neutra, un bar, habitación para personal de vigilancia y varios patios y terrazas vinculados con la zona de dormitorios. El primer piso conforma la zona de estar, la cocina y dos dormitorios. El ático se vincula con la terraza y el paisaje circundante. Aquí, como en el jardín de la planta baja, se

utilizaron láminas de agua luego de estudiar atentamente su aprovechamiento como superficies de reflexión.

En la reconstrucción se empleó una estructura a base de hormigón. Para compensar la pérdida por el incendio de los grandes árboles del jardín, se dispusieron grandes "brise-soleils" verticales de aluminio accionados automáticamente para compensar el efecto de rotación de la tierra y su posición respecto del sol. Así se logra una iluminación interior múltiple que elimina grandes contrastes de luz y sombra.


La cocina fue diseñada de modo que la anfitriona pueda conversar con sus huéspedes mientras prepara comidas. En la sala de estar, los muebles se adaptan a la iluminación artificial, eliminándose el efecto de iluminación indirecta y grandes ventuales que proporcionan efectos reflectantes, desde la zona de dormitorios se sale a una terraza abierta al patio Norte que forma un porch utilizado durante el verano desde los techos de los dormitorios puede apreciarse el paisaje del lago y de la loma de agua dispuesta a nivel del piso, frente a las ventanas.

visualizaba por vez primera las casas de la pradera, la poeta de Whitman, y la palabra deslumbrada de un arquitecto como Louis que muría en un instante. Neutra se nutrió en la propia fuente de los genios americanos, y supo conciliar su elaborada cultura superior con las primeras manifestaciones de una arquitectura que era fiel reflejo de un país industrial en pleno desarrollo. Vivió intensamente el contraste que significaba la nueva organización de vida americana, sin vocación aún de trascendencia, pero plena sí de los principios que luego recorrerían el mundo, porque llevaban dentro de sí el vigor de un nuevo sentimiento y el desprenderse de prejuicios que persistían aún en los más destacados niveles de la cultura europea. Esa simbólica progresiva permitió a Neutra liberarse como artista y dejar fluir la enorme potencialidad de su imaginación plástica; el paisaje californiano fue foro y contexto de una arquitectura que llevaba ya dentro de sí el germen de lo que debería ser el futuro entorno del hombre, y forma y paisaje se unieron en una sola imagen apenas intuida por el joven arquitecto de la Viena milenaria. El milagro de la poesía arquitectónica halló como fondo la musicalidad del medio circundante, hecho melodía y tema de un sentimiento que descubriría a la vida un incipiente amor por las estructuras orgánicas en que se confundían la flor con el muro y el reflejo de las nubes con las luminosas superficies de cristal.

Se percibe una preocupación consciente por el hombre auténtico, constituido por sensaciones y estímulos, por reflejos y conductas. La avidez por conocer la íntima esencia de esta estructura motivó profundas investigaciones del conocimiento a nivel fisiológico que constituyen un verdadero ejemplo entre los arquitectos de su generación; trató de comprender en toda su magnitud la importancia de los sistemas perceptivos, y cada uno de sus escritos expresa esta inquietud por los mecanismos que unen a un individuo con el ambiente que lo rodea.


Resultaba casi increíble su conocimiento sobre el tema y en sus ensayos la palabra fisiología desempeña un rol principal que muy pocos arquitectos han comprendido o siquiera intentado aprehender en su principio immanente. Si bien es cierto que Neutra reconoció a la arquitectura como un hecho de interés social, lo hizo siempre partiendo del principio del conocimiento de la estructura fisiológica y orgánica y a este campo del saber dedicó el esfuerzo y la intensidad de su pensamiento conceptual. Al releer sus escritos con sentido crítico, aparece a cada instante esta verdadera preocupación por lo que el denominó estereognosis, es decir, la captación del mundo externo a través del medio de la simultaneidad de los sistemas perceptivos, pero en esta escala de valores deja muy poco explícito un aspecto que aparentemente deja incompleta la captación integral de un individuo.

Neutra mencionó escasamente las motivaciones psíquicas o las internalizaciones que condicionan el reflejo puramente orgánico; sin pretenderlo quizás define límites a la percepción del mundo externo



Mediante estudios fotográficos y ópticos, Neutra descubrió que el brillo lateral era una de las causas de fatiga en los empleados de oficinas. La intensidad de luz recogida en la zona central del ojo —de mayor agudeza y capacidad de captación— beneficia al organismo.

A




En cambio, no es conveniente la oscuridad en el centro del campo visual si va rodeada de un incremento de brillo en la periferia.

B



C



D




E

En un edificio de oficinas son necesarios grandes paneles de cristal en fachada cuando se trata de obtener iluminación en profundidad.


Si el empleado levanta su cabeza un momento para descansar su mente en un intento de **aproximación bi-matemática**, el brillo lateral puede impedirle el disfrute del paisaje pensado por el arquitecto.

Como un ejemplo de fácil comprobación, si durante una función teatral el espectador enrolla el papel de su programa y mira a través de él, como si fuera un telescopio, comprobará que la eliminación del brillo lateral le brinda mejor visión del escenario.



**Edificio de
Archivos en
Los Angeles, USA**

Neutra y Alexander
Hemond and Rex H.
C. Ligar, James R.
Eliand



Don vistas de los "lqueros" ver-
ricales conundados electróni-
mente, en el ángulo que da so-
bre el acceso principal de la calle
Temple.

Y no explicita con la misma relevancia el rol del pequeño nivel que configura la totalidad de un ser humano. Subvaloración del crecimiento, pero saturación de la riqueza por la riqueza de sus contenidos, pero por en virtud de la profundidad de sus conceptos le permitió sostener en apariencia los efectos que tienen sobre la motivación de la conducta una serie de elementos inconscientes que son los que un definitiva estructuran los reflejos condicionados o instintivos. Esta omisión intelectual no le impide a Neutra, por supuesto, crear el espacio que su espíritu traduce a formas de acabada pureza; acentuaba así el tremendo abismo entre el arte y la ciencia, porque si bien ésta resultó instrumento de su pensamiento, sólo su sensibilidad pudo crear la tranquila armonía que es resultado del trabajo creador, y resolver con la magia de su lenguaje de artista la antinomia que gravita latente en todas las manifestaciones del pensamiento occidental.


Neutra es posiblemente, dentro de los maestros de la arquitectura moderna, el único que utilizó la palabra diseño en su más amplio espectro conceptual; fue esto consecuencia de un profundo sentimiento de la unidad mental que implica el acto de la creación, síntesis de una extrema diversidad de motivaciones, inspiradas todas ellas en una entidad psico-orgánica que hacen al hombre y a sus contenidos más densos y subjetivos. El lo denominó biología aplicada.


Con ello puso en tela de juicio toda una falsa literatura vigente en casi todas las escuelas de arquitectura del mundo; llevó a muchos arquitectos a comprender la totalidad de su quehacer en los niveles que tienen relación con el hecho arquitectónico en sí mismo, pero sobre todo planteó en su compleja elaboración la síntesis cultural que hace que ningún acto trascendente deje de identificarse con la realidad que lo circunda y estableció las leyes implícitas de conexión con un universo en permanente mutación, participando con su arte de la filosofía de Teilhard o la teoría relativista de Einstein.

La bioesfera limitada de los ecólogos del presente fue el campo de su experiencia como diseñador, pero más allá de su actuar en el entorno ambiental, amplió las relaciones del hombre con el entorno cosmológico, y en esta actitud de integrar en un solo conjunto la compleja trama de relaciones que configuran esta interrelación, hizo de su arte la expresión más legítima de su pensamiento filosófico.

Diseñar tuvo para él un sentido que trascendía más allá de la literatura y de las formas; configuró la base de todo un sentir existencial y de un parámetro de supervivencia que entendía como necesidad de urgente solución, pero la sutileza de su verbo no se conformó con palabras vanas y sólo la realidad de sus edificios dio la pauta de que diseño no era ya una etiqueta sin sentido, sino que por el contrario implicaba una profunda comprensión del hombre y del modo en que éste vivía. No fijó límites precisos, pero como artista que era su quehacer representaba su ser. Así lo hubiera definido Wright.

Diseñar fue para Neutra un planteo





Vista desde la terraza hacia el átrio, sector que también mereció cuidadoso tratamiento por parte de los arquitectos, con bancos y arreglos de jardinería.



El edificio desde su parte trasera, con el ala de circulaciones. En primer plano, una de las grandes terrazas que rodean la construcción, destacando su estilizado volumen.

Unos "brise-soleil" giratorios de aluminio de 40 metros de altura, controlados por un cerebro electrónico activado por la luz solar y de cierre automático ante vientos fuertes, caracterizan fuertemente a este edificio, que fue proyectado por Neutra y inaugurado, por coincidencia, cuando él cumplía 70 años. La idea matriz es la de poner la técnica al servicio del hombre, adaptándola a su manera de vivir. Como se ve en la página anterior, Neutra estudió previamente algunas cosas capaces de perturbar y disminuir la eficiencia de los seres humanos en su trabajo en el edificio. Estos "brise-soleil" fueron experimentados primeramente en la famosa Casa del Desierto y perfeccionados luego de tal modo que no solamente impedirían el paso directo de la luz solar, sino que también difundieran

la luz suavemente por reflexiones sucesivas en el interior de los recintos. Aquí Neutra demostró su preocupación por el aspecto exterior del edificio, aplicando su concepción de que la "fachada arquitectónica debía ser "estereomorfa", como participa del ritmo de la época. Así, los "brise-soleil" giratorios se transformaron en valiosos elementos arquitectónicos. Este edificio tiene trece plantas, que economizaron espacio y facilitaron el acceso a los documentos. Además de 81.500 libros y documentos del Archivo, en el subsuelo del Departamento de Planificación Regional y la Biblioteca Territorial. En realidad, la estructura ofrece ocho plantas (incluido el ático) entre las que van dispuestas las trece entraplantas. La estructura es mixta de hierro


y hormigón. Los "brise-soleil" se construyeron en base a planchas de aluminio convenientemente curvadas y su sección presenta un vacío interior para facilitar su autorefrigeración. El desnivel del terreno permitió ubicar en subsuelo a los servicios generales y accesos para automóviles. El ingreso de público se realiza a nivel de planta baja, donde funcionan las oficinas, el archivo y el auditorio. En el subsuelo se encuentran las oficinas de Estadística de Vida, Cuentas Generales, Correo, División Sumarios, Índices, Sección Computos, Copiado Fotográfico, Preparación de Documentos, salas de descanso y depósitos. En la otra planta mostrada en estas páginas hay oficinas, salas de entrevistas, archivo, salones de conferencias, y máquinas, además del auditorio.

**Holiday House
California, USA**



Los departamentos tienen entrada sobre una senda cubierta, mientras que por el otro lado se abren a la playa. En la página de enfrente se muestra la planta central del hotel.

**Proyecto para
complejo Trébol
Caracas, Venezuela**



En un valiosísimo lote ubicado en el centro de una densa metrópolis, la firma Neuba y Alexander llevó a cabo una serie de estudios acerca de las posibilidades de aprovechar el terreno que da sobre

Los excelentes dibujos a mano que permitían señalar detalles constructivos y aún brindar ideas casi completas sobre el proyecto a desarrollar. A la izquierda se aprecia la planta general de este proyecto, mientras que en la página opuesta se muestran distintos bocetos para estudio.

Esta actitud sutilmente intelectualizada no hace del todo a la comprensión del diseño en su totalidad, ya que virtualiza una inconsciente aceptación tecnológica que analiza y diseña la problemática de la creación.

reduciendo de alguna manera la sistematización del pensamiento. Si bien la magnitud de los profundos cambios prospectivos obliga a prever la utilización de todos los medios que pueden aportar las nuevas ciencias matemáticas, la cibernética o la ergonomía, queda pendiente el planteo que la racionalización sistematizada que tiene como fin último un objeto a diseñar, está obviamente limitada a una actitud científica, que si bien es necesaria, no debe dejar de lado que el ser humano no es convertible en fórmulas matemáticas sino sólo cuantitativamente, y son precisamente los artistas, los poetas, los instrumentadores de los múltiples sonidos del universo, herederos y depositarios de una cultura en crisis que por su carácter immanente se emancipará de las vilajas estructuras y los hombres que crean serán en definitiva los artífices de ese futuro que si bien incierto, ya está surgiendo respecto a sus necesidades.



BIBLIOTECA



Una de las principales arterias de la ciudad. Entre los edificios construidos, figura un grupo integrado por el edificio de la biblioteca, el edificio de cuatrocientas habitaciones, un edificio de 60 pisos para oficinas,

un centro comercial, y una gran tienda mixta. Se entendió que debía pararse, por encima del tamaño de un edificio, un edificio que pudiera servir como punto de encuentro y de intercambio de ideas y de información, completando el programa de desarrollo urbano.

Interior. Se consideraron proyectos para el estacionamiento de hasta 1000 automóviles. Se optó en particular por un sistema de estacionamiento que permitiera el tráfico de automóviles en la zona.




Figura 1. Sección transversal del edificio de la biblioteca.



Figura 2. Sección transversal del edificio de la biblioteca.




Figura 3. Sección transversal del edificio de la biblioteca.

más vitales. McLuhan lo presenta al llamar a esta era "electrónica", pero pone en manos de los poetas el destino del medio y del mensaje. Diseñar es una actitud metafísica.

Absorba la totalidad que vincula unitariamente al hombre con su circunstancia. Y se define como actitud preclaramente porque no se puede limitar o imponer condiciones a su actuar, porque toda su reestructuración parte de un sentimiento de las cosas y no de una resolución en términos de escala parcializada.

El campo de su quehacer a desde la profundidad vital del empujón hasta la reflexión de la humanidad con el punto Omega. Es una actividad metafísica porque abre una nueva perspectiva a la percepción interna y externa del individuo, como el vértice y el polo del budismo, y nada escapa a su esencia y metodología, porque a su nivel de trabajo es atómico o cosmológico, según sea la problemática planteada, unificando el todo en un trascender metafísico porque la multidimensionalidad de su significado hace que supere toda escala axiológica y configure el sentido de las frases de Huxley para el cual el arte supremo de la vida era el pasar a voluntad de un oscuro saber al conocimiento conceptualizado y utilitario, de lo cosístico a lo místico, y de ser capaz para emplear el lenguaje del Zen, de ver lo no-particular que existe en lo particular, de intuir el no-pensamiento junto al pensamiento, de captar lo infinito en las cosas finitas, y lo eterno en lo temporal.

Esta profunda concepción, que el privilegiado de Neutra, comprendiendo la distinción que implicaba el acto de separar del cerebro y de qué manera el diseño se constituía en una serie de los medios principales para modificar el medio ambiente, el Upanishad dice: "El mundo interior y el externo, el medio y lo que es inseparable y no verdaderamente separable, son uno del otro. Este es el fundamento de unión se centró en los conceptos fundamentales de la fisiología, aceptando que el hombre percibe el mundo con más sentidos que los cinco tradicionales y que todos ellos combinan el mensaje de un todo indivisible, sin individualizar. Así, específicamente la belleza o la utilidad". Neutra agregó: "Cualquier cosa que sea la belleza que percibimos en la Naturaleza no se trata nunca de nada añadido a lo útil, toda forma orgánica depende claramente de su estructura y no se debe considerar como un complemento decorativo, porque las formas no son agregadas, sino que son integrales e immanentes a la cosa en sí. La ignorancia por parte de los arquitectos sobre la fisiología hace que se trate de resolver problemas funcionales a través de la tecnología, ocurriéndose luego al simbolismo para integrar el resultado final.

El atávico sentimiento racionalista de que la forma sigue a la función es tan contradictorio como los análisis que se contradicen cuando analizamos diferentes fenómenos orgánicos con un criterio más selectivo. La fisiología admite que los sentidos se han desarrollado para percibir formas y colores, pero debe limitarse este concepto admitiendo que éstos actúan a veces con sentido preferencial respecto a determinados estímulos. Existe un sentimiento internalizado del orden, en el que depositamos inconscientemente un alto valor.



[Nota: Ideas para una consideración creativa del diseño, extraídas de "Survival Through Design", Oxford University Press, New York - London, 1952.]

Un Auditorium es un recinto para oír y para hablar; un espacio construido por el hombre para un ofrecimiento acústico. También un sitio de un grupo arquitectónico tal como el Centro de Estudios de la Música de la Universidad de Toronto, concebido para el teatro, el cine y la música. El propósito primordial del recinto es proporcionar un espacio acústico apropiado para la audición. Pero casi nunca se da enteramente aislado, un estímulo sensorial, y todos los sentidos colaboran estereotópicamente en la tarea de transmitir el material lúdico que se desea transmitir, en el ambiente de la sala. En primer lugar, el arquitecto debe tener presente el mundo circundante, de nuestra posición dentro de él y de nuestras relaciones con las cosas.

Este sistema de relaciones simpatizantes entre los miembros de las organizaciones juveniles y los sindicatos, organizaciones vecinales, asociaciones de vecinos, etc., incluye, por supuesto, a las mujeres. En el caso de las mujeres, las relaciones son suficientes para garantizar el control de la actividad de las mujeres en las reuniones y en las actividades de la vida cotidiana. En la vida cotidiana, las mujeres son las que se encargan de la limpieza y de la cocina, y de la compra de los alimentos. En las reuniones, las mujeres son las que se encargan de la limpieza y de la cocina, y de la compra de los alimentos. En las reuniones, las mujeres son las que se encargan de la limpieza y de la cocina, y de la compra de los alimentos.

Los organismos vivos, como todos los organismos que nos rodea, portan, aunque no necesariamente, un autotipo que los debiera, al menos en un autotipo, el deber de ser. Este deber de ser, en el caso de los organismos vivos, es el deber de ser un organismo vivo. Este deber de ser, en el caso de los organismos vivos, es el deber de ser un organismo vivo. Este deber de ser, en el caso de los organismos vivos, es el deber de ser un organismo vivo.

En el caso de este proyecto pasó, al contrario, a ser el desarrollo en estrecha colaboración con el personal docente adscrito a la enseñanza de la lengua y el laboratorio de la música, el teatro y el cine, el eje central del instrumento. Delegados estudiantiles participaron en la discusión del programa, y la decisión que la participación estudiantil en la elaboración de este instrumento fue un hecho irrefragable. Los acontecimientos habidos en las aulas de teatro, de música y de cine, al variar de producciones íntimas y en escala reducida a esfuerzos dramáticos de mayor envergadura, y las expectativas de que se sumara la participación de los profesores de teatro, música y cine, debió explorarse con el planoma "por la esencia del teatro clásico" al igual que la esencia del teatro clásico.

La esencia dramática clásica, en sus diferentes manifestaciones, para estar, hoy por hoy, en el mundo, debe ser enseñada y aprendida. Las producciones, fueron formadas en cuenta con el propósito de que los estudiantes, al experimentar, también la posibilidad de respectarse, entenderse y conocerse y, al mismo tiempo, conocerse y conocerse a sí mismos.


Un par de ejemplos: primero, al igual que los tres sistemas anteriores, con sus ventajas y fallos de seguridad, autonomía, mantenimiento, fiabilidad, etc., la penúltima continuidad de la representación y la extensión de la acción en torno del símbolo de la acción en forma de símbolo.

de un hogar atento pero protegido, controlando el fuego al teatro con el escenario, permitiendo al jugador, en otras palabras, cambiando la regla. En otras palabras, para hacer que el jugador se sienta cómodo, se le permite moverse libremente sobre un escenario, pero al mismo tiempo, se le permite jugar con los elementos del escenario, lo que le permite jugar con la flexibilidad necesaria para un entorno de múltiples finalidades.


[illegible]

...nética elástica que puede, y en ocasiones lo ha hecho, convertirse sobre el tiempo, en un elemento de la construcción que puede, en especiales ocasiones, ser utilizado para la construcción de una obra definitiva, atraves multitudinaria desde puntos que se encuentran a muy poca distancia de la zona de la obra. Las estelas propiamente dichas, que representan un espacio y un edificio, pueden crear dificultades a directores y constructores durante el período de su amortización, como las que se producen a la llegada de un actor como Juan Castejón de Berlanga a Madrid, en el momento de la construcción de la Gran Vía. Con frecuencia, los hechos que rodean el período de la idea,

Las axiomas y los programas mínimos de la filosofía de la ciencia de los años sesenta y setenta, y el psicoanálisis, se distinguen por ser axiáticos, que es decir, por ser programáticos. Bion, como ya hemos visto, hasta el punto de ser axiático, es psicológico a la luz de la filosofía de la ciencia de los años sesenta y setenta, y el psicoanálisis, como ya hemos visto, es filosófico a la luz de la filosofía de la ciencia de los años sesenta y setenta. En el grupo al cual está asociado en todos los casos, el psicoanálisis, se encuentra un efecto importante. En vez de un público interesado por el "sujeto", como lo es el público de la filosofía de la ciencia de los años sesenta y setenta, el psicoanálisis tiene un público interesado por el "otro", como lo es el público de la filosofía de la ciencia de los años sesenta y setenta. En el grupo al cual está asociado en todos los casos, el psicoanálisis, se encuentra un efecto importante. En vez de un público interesado por el "sujeto", como lo es el público de la filosofía de la ciencia de los años sesenta y setenta, el psicoanálisis tiene un público interesado por el "otro", como lo es el público de la filosofía de la ciencia de los años sesenta y setenta. En el grupo al cual está asociado en todos los casos, el psicoanálisis, se encuentra un efecto importante. En vez de un público interesado por el "sujeto", como lo es el público de la filosofía de la ciencia de los años sesenta y setenta, el psicoanálisis tiene un público interesado por el "otro", como lo es el público de la filosofía de la ciencia de los años sesenta y setenta.



Arriba: el auditorio desde la entrada principal. Abajo: planta general del Centro. Página opuesta: salón para Coro y Teoría.



con respecto a la regularidad y el orden; esto implica una forma de gratificación, sobre todo si comparamos la percepción de una línea recta con respecto a una curva, y el diseño selecciona intuitivamente esta mezcla de actividad mental y empleo de energía. La necesidad de orden no implica necesariamente un origen puramente orgánico.

La experiencia prenatal de protección, toda la teoría del postrismo fetal, y sus derivaciones posteriores, median las reacciones del futuro ser adulto ante el mundo externo y es precisamente la arquitectura la que articula los espacios internos sustituidos. Las percepciones, incluso, de ese espacio interno nos obligan, asimismo, a comprender mejor las leyes del mundo en que vivimos: se debe renunciar así al concepto de la geometría euclidiana, y adaptar los espacios al medio ambiente y sus condicionantes fisiológicas, pues la comprensión en todo su alcance del universo einsteiniano acerca el espacio real percibido por nuestros sentidos a una internalización objetiva del mundo externo.

Las teorías sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg, la curvatura del espacio, iluminado pero finito, son actos ya no de intuiciones kantianas sino trascendencias conceptuales que modifican la somesía o ainesia en forma absolutamente coherente.

Todo esto nos lleva a considerar la prioridad del concepto de espacio fisiológico, rectificando incluso sociológicamente las viejas nociones aceptadas mecánicamente, lo cual hace al hombre principal responsable de haber desvirtuado las bases sociológico-espaciales con todas las consecuencias negativas de esta autoimposición. El Diseño debe entonces, transformarse en la herramienta por la cual modificaremos el entorno en sus contenidos biológicos y sociales, considerando en todos sus niveles aquellas respuestas fisiológicas que son constantes e inevitablemente trascendentes en el problema que tratamos de resolver con nuestro diseño.

Hereditario de una tradición mecanicista, toda nuestra actual cultura historiográfica ha debido ser revisada a la luz de nuevos conceptos.

No sólo Bergson rompe con el mecanicismo de Darwin y Spengler; Croce debe desprenderse del positivismo filosófico y construir los bases de una filosofía que deriva por medios propios en los actuales profetas de los historiadores italianos. De los estudios de Wertheimer y Kohler sobre la teoría de la Gestalt en adelante, predomina el análisis perceptivo del sentido de la visión sobre los otros sentidos. Neutra rechaza esta unilateralidad y acentúa su juicio crítico sobre cómo debe configurarse la enseñanza del diseño, advirtiendo sobre la simultaneidad de estímulos que el sistema nervioso está pronto a percibir por medio de la estereoscopia. La arquitectura es entonces el resultado de considerar percepciones compuestas que deben unificarse en una totalidad y en la que juegan estados dinámicos como la reversionación, la acomodación del ojo a la reflexión de la luz, el sentido del equilibrio a través de la acción del oído medio.


No se ha considerado suficientemente, por ejemplo, la continuidad espacio-temporal en la percepción de los colores

Iglesia en Garden Grove, California, USA

Neutra, con Bruno Fischer, Serge Karchin y John Blanton.


Originalmente los servicios del culto de la Comunidad de Garden Grove se celebraban en un amplio anfiteatro. Al decidirse la construcción del edificio —el parróco quería que su iglesia "correspondiera a la grandeza de la Creación"—, Neutra sostuvo la idea de construir un santuario en el que pudieran acomodarse los fieles, junto con una zona de estacionamiento exterior en la que los automovilistas y sus familias pudieran atender al oficio religioso desde sus propios vehículos. Así se dispuso el estacionamiento semicircular, con aparcaderos levemente inclinados hacia adelante y provistos de altavoces individuales, para que sus ocupantes pudieran observar el pulpito exterior (cuyo fondo se estudió para

sigue en pág. 50)





En la otra página se ve la iglesia desde la playa de estacionamiento, observándose en detalle en la foto de abajo y en la de esta página el pórtico exterior, las torres del campanario. La planta general (abajo) muestra la disposición de la playa de estacionamiento, así como las dependencias de la iglesia: 1, entrada; 2, vivienda del pastor; 3, iglesia; 4, pasillo cubierto; 5, estacionamiento para todos en automóvil; 6, estacionamiento para la iglesia; 7, dependencias y oficinas; 8, sala social con cocina; 9, jardín de interior; 10, escuela dominical.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ni el estímulo de la luz que se traduce en el movimiento y en la forma. La conductividad de las fibras nerviosas, según sea la continuidad del estímulo externo, se modifica con la fatiga que produce la prolongación de la misma, y la intensidad de la sensación depende en gran medida de la descarga de esos estímulos, ya que los órganos receptores, así como todo el sistema de comunicación interneuronal, tiene un límite de acomodación que modifica la descarga de los impulsos. Aún en estado de vigilia se reciben constantes estímulos que se extienden al cerebro y luego a la corteza cerebral, generando los reflejos condicionados o no condicionados. El conjunto de órganos receptores y efectores actúa en todo nuestro cuerpo registrando y transmitiendo los impulsos continuamente; la aceptación de esta realidad biológica debería condicionar la actividad creadora del diseñador y hacerle valorar en su justo término la importancia de un tecnicismo superficialmente aplicado.

Neutra afirmaba con riguroso énfasis que es tan importante para el diseño el conocimiento de las funciones cerebrales como el conocimiento de las propiedades de los materiales que él utilizó tan sabiamente a través del Sweet's File. La selectividad de los estímulos y la capacidad de condicionarlos es de alguna manera uno de los caminos lícitos para modificar el entorno ambiental por medio de un diseño orgánicamente concebido.


El conjunto de estas nociones, que sin ser enteramente novedosa, Neutra aplicaba con indiscutible autoridad conceptual no han llegado a ser asimiladas totalmente por los arquitectos ni por los sociólogos.

La aceptación más amplia de estos criterios no se ha acentuado quizás por defectos de información, pero particularmente por incomprensión del verdadero rol que desempeña este conocimiento a nivel de formación profesional. Se subestiman las implicancias sociales de la arquitectura biológica, aun cuando se declame reiteradamente que el hombre es el centro del hecho arquitectónico; el reconocimiento del concepto de diseño como biología aplicada es trascendental para ampliar el horizonte de nuestra responsabilidad como estructuradores del hábitat de la cultura contemporánea.

Cabe acentuar una vez más un aspecto que en Neutra no está suficientemente explicitado, aun cuando sus soluciones prácticas parecen contemplarlo inconscientemente. La problemática de la percepción, si bien concebida como totalidad, no debe prescindir del conocimiento que los estímulos por sí mismos no originan sensaciones con derivaciones empíricamente verificables e invariables. Una mayor profundización del estudio sobre la psicología del conocimiento debería cubrir este aparente vacío cultural en la filosofía de Neutra. A un mismo estímulo, en relación a una determinada escala de valores de relación numérica, no corresponden idénticas respuestas. Y si bien es posible el análisis genérico de las funciones corticales, cada individuo posee dentro de sí toda una infraestructura psíquica aun más condicionante que los mecanismos puramente orgánicos.


destacar las figuras de los predicadores) y el altar interior, que se vincula con aquel estacionamiento a través de puertas corredizas. Estas se cierran solemnemente cuando el oficio termina, igual que se agotan los doce surtidores (símbolizan a los apóstoles) del estanque cuando termina el sermón y se acallan el coro y el órgano. El complejo parroquial incluye

salas de reuniones, oficinas, escuela dominical y guardería infantil. En el interior de la capilla hay 16 vigas de sección variable que favorecen la perspectiva, igual que la banda de iluminación del techo. La iglesia ocupa una superficie de 1.067 metros cuadrados, tiene 672 asientos y capacidad total para mil feligreses.



Ariba se muestra el altar interior en tanto que en la foto inferior se ven las vigas y banda de iluminación interior. En la página opuesta se ve una lámina de agua en torno al fuente que marca la comunicación entre la iglesia y las oficinas parroquiales. En la última página nuestra, abajo, se ve la planta de la iglesia en relación con la ubicación del coro y equipos musicales y de sonido.





No evaluar en su justa importancia el mundo del interconcreto es cometer un error, conceptual en la función de la unidad explicativa de la unidad psicoanalítica en el que debe basamento sobre el que debe construirse la superestructura del diseño, pero asimismo debemos recordar la advertencia de Neutra de no aspirar a que el diseño sea integralmente gobernado por actitudes o métodos científicos, pues ello implicaría que el arte corre el riesgo de ser absorbido por el rigor científico o la tecnología. En este momento particular, sin embargo es justo afirmar que la metodología del diseño contempla esta necesidad, y es en la escuela inglesa donde se observa con mayor enfasis el enfoque más consecuente con este aspecto del diseño, en especial en los estudios metodológicos de Broadbent, cuya preocupación por la intuición creadora es el imponderable que ninguna computadora podrá jamás suplir.

Los Angeles, California. Domingo,
abril 25 de 1970.

[illegible][illegible]

Queda de él un lenguaje denso de simbolismos, un vocabulario expensivo en el que se aprecia el rigor del detalle y el amor por la forma, subordinado al todo a un concepto del hombre y su relación con el medio, que de alguna manera es la temática continua de su obra. Neutral se inscribe en la historia como el artista que supo transformar con los espacios internos de su arquitectura la comprensión que se debe a cada ser humano, dejando de lado lo puramente objetivo para aprehender en cambio la razón de su existencia.

La brisa del ocazo acaricia las formas puras, y en la quietud de los espacios que su espíritu crea, las sombras se alargan casi en un murmullo.

Un artista ha muerto.
La dorada hoja que flota sobre
la corriente centellea con brillos
extraños. Neutra está ahí, ésa es su
herencia. Silencio sobre las pifedras
del desierto. ●

y yo no sé si será capaz de hacerlo. Sin embargo, esta actividad lo escribiré con que soña ser un hotboy para él. Él es el que se entregaba en las manifestaciones que su trabajo de arquitecto comenzaba, se tornaba menos placentera, y él a menudo me decía: ¿Por qué hago esto? ¿Quién leerá mi libro? ¿Quién se interesará por mis descubrimientos?

[illegible]

Pero me tamo que su vida, día tras día, se hubiera tornado infeliz para él.
Por eso, ¡no es una bendición esto!"
Por eso fue que un niño dominguero hasta el fin de la vida terminó sin penas, sin largas dolencias y sin perder su propia destrucción, sin tomar por eso, éste es mi consejo, y también
por eso, lo que él decía muy a menudo:
"Soy muy feliz sabiendo que si pudiera ver al mundo de que me han sido digno de ser un hijo, yo estaría orgulloso de haberlo hecho."

Y los que conocen sus pensamientos y las cosas que le pasan en la mente, saben que él está seguro de su vida, porque él no se mostrará "comienzo".

[illegible]

Me divertiré viendo amigos, intercambiando cartas con ellos. Yo viví con la alegría de recordar que durante 48 años conocí a RICHARD me decía siempre qué nadie podía saber nunca lo que yo significaba para él y la activa ayuda que le proporcionaba. Haber sido amado, admirado, y amarse. Intermedios, un tesoro que me sostiene.

Por eso, no se inquieten por mí. Me probado que yo soy una optimista desde los días de todo un niño. PENSAR QUE SI.

El Instituto y las sociedades Richard Neutra

El corazón de Richard Neutra dejó de latir el jueves 15 de abril de 1982 a los 88 años. Pero su obra continuará viviendo en ideas, en sus escritos y en el estímulo que su palabra brindó a colaboradores y discípulos. El Instituto Richard J. Neutra fue fundado en 1962 en la ciudad de Los Angeles, California, para "el desenvolvimiento y promoción de las ideas de Richard Neutra con vistas a la formación de un medio ambiente humano adecuado, principalmente por medio del estudio de trabajos de planeamiento, la publicación de artículos sobre arquitectura y la formación de jóvenes arquitectos" según se señala en sus estatutos.



La idea básica que orientó la creación del Instituto fue la de conservar la obra de Neutra y de transmitirla como herencia viva a las nuevas generaciones, independientemente de su persona física. A través de un grupo de profesionales allí formados y distribuidos en diversos países, podrá asegurarse una continuidad del trabajo del Instituto. En él se realizarán seminarios para estudiar la aplicación de los principios de planeamiento basados en bases bio-realistas sobre proyectos actuales. Cada proyecto pasa primero por una fase de exploración e investigación, que parte siempre de una base humana y biológica y comprende consideraciones de carácter económico y socio-psicológico antes de entrar en la fase de desarrollo y de tecnología. El Instituto procura armonizar sus esfuerzos con otros institutos similares, así como con los objetivos definidos por las sociedades Richard Neutra en Europa y los Estados Unidos.



Nuevas mesas y sillas de Herman Miller

Hace pocos días se presentaron en nuestro país los nuevos modelos de mesas, sillas y sillones diseñados por Charles Eames, del grupo de proyectistas de la empresa Herman Miller Inc.

Estos nuevos muebles son producidos en nuestro país por Colección S. A. y componen el sistema de mesas Segmented y las sillas Intermediate, realizados por Eames ante la necesidad de contar dentro del grupo con un asiento para ejecutivos más liviano y ágil que el modelo 3474. Así se desarrolló esta silla, cuya función es casi la de un sillón y cuya ligereza y elegancia permite su clasificación como silla.



Las mesas Segmented se ofrecen en dos alturas: 0,72 m. y 0,85 m., con tamaños que varían para mesas rectangulares desde 0,91 por 1,52 m. hasta 1,56 por 2,74 m. Para mesas ovales desde 0,91 por 1,52 m. hasta 1,56 por 2,74 m. y para mesas cuadradas en diámetros desde 1,05 hasta 4,85 metros.

Estas nuevas sillas ofrecen una excelente solución para los niveles ejecutivos intermedios. Su estructura, brazo y base son de aluminio pulido, y los apoyabrazos pueden proveerse con apoyos de cuero negro.

Las mesas se integran con tres elementos que se combinan entre sí: pies, columnas y travesaños. Los pies son todos iguales, las columnas tienen dos alturas y hay travesaños en varias medidas.

Charles Eames diseñó este "sistema" como una solución universal para todo tipo de mesas. Los pedestales especiales de aluminio fundido, que requieren un mantenimiento mínimo, se articulan por medio de columnas y extensiones de cuero negro.

Los extensiones pueden ser de cualquier medida y gracias a ellos se logra una rigidez continua.

El resultado es una unidad ligera pero extremadamente rígida, sea cual fuere el tamaño de la mesa.

El confort de la zona más sometida al mal trato, está protegido por una defensa de vinilo que soporta cualquier ataque. Las patas vienen provistas de regatones regulables.



Mobiliario del hotel "Presidente"



Era necesario obtener el máximo de rendimiento su-
perficie en las habitaciones
y con ese sentido se dio la
parte de piecanti en la an-
támara y se proporcionó la
habitación con un escritorio
se logró dos frentes de apro-
vechamiento en uno de
ellos se logró una caja de
repositorio para el equipamien-
to y de ventilación. Contra
los problemas de humedad
se usó un tipo de madera que
da a la habitación, y la
habitación se colocó una faja
de apoyo total también de
madera a pared a la que se
le dio una forma de apoyo
bre, esta faja apoyan un
escritorio-comoda y una han-
diera complementan el
equipamiento de la habitación y un
apoyabrazo plegable.

El criterio formal que se
usó fue la sencillez con
la línea arquitectónica
todo el edificio, utilizándose
la línea curva para suavizar
las líneas y lograr un asen-
to de mayor calidad. La
madera que se usó es de
el virato lustrado a mate
por el uso de la madera
y dureza se utilizó tam-
bién para la carpintería de


madera y en los lugares
que se necesitó para el re-
posicionamiento de
muebles. El equipamiento fue
de tenerse en cuenta las
dimensiones con el doble
de las medidas para que
podrían ser intercambia-
bles, es decir, que se ados-
tarán los problemas a cual-
quier momento.

Los accesorios de ilumina-
ción tienen un diseño espe-
cial en lámparas están a
la altura de los ojos, en el
colón, en el baño, como en
la antecámara. Así se logró
la sencillez de recambio. Los
muebles de la habitación
sobre la caja de respaldo
para contar con toda la su-
perficie de apoyo de la ha-
bitación se logró la conser-
vación de los mismos
están ubicados de tal ma-
nera que permitan la inter-
cambio de una cama doble
simple o dos camas.

Cada pieza está realizada
con un tipo de madera
para su mejor indivi-
dualización. La alfombra y
suspensión, cortinas y an-
támara, complementan el
ambiente de la habitación
en cada pieza. Esta brinda a
la habitación una funcio-
nalidad de mucha calidad.



Línea N. C. de Esau Estudio



Según su programa 70.71, Esau Estudio SACIFA acaba de lanzar al mercado parte de su nueva línea N. C., cuyos modelos corresponden al sector Ejecutivo, como la mesa 52, con tapa redonda especialmente indicada para ambientes de planta cuadrada. Esta tapa puede ser de madera, laminado plástico o cuero (laquada), con diámetros de 1 metro (para cuatro personas), 1,20 m. (para seis personas) y 1,40 m. (para ocho).



La mesa NC. 57, con una nueva tapa oval que permite reunir a un grupo numeroso en poco espacio. La cara superior de la tapa es de madera y su canto de aluminio pulido con burlete de goma. Su pie central es de hierro cromado. La tapa puede tener desde 1,80 a 9,15 metros de largo.



El escritorio NC 150 fue proyectado para oficinas donde los ambientes no permiten ubicar escritorios grandes. Se dio entonces importancia a elementos funcionales tales como la base con sistema de pedestal doble "T", sus laterales con madera lacaranda y su tapa de laminado plástico (1,50 x 0,70 m.) textura pizarra en la zona de trabajo y frente vinílico.




Un escritorio de líneas sobrias y pensado para la máxima autoridad de una empresa es el VID/190, con espaciosa tapa de 1,90 x 0,90 m., panel en color que armoniza con el ambiente. Su estructura de la madera y anillo espacio frontal que permite mayor acercamiento al visitante. Un práctico cajón tiré, otro cómodo cajón con divisiones para lápices y broches y seis cajones utilitarios satisfacen todas las necesidades del usuario. Los sillones 210 GE son giratorios y baaculantes.



El NC 58 tiene dos cajones, uno con tapa desplazable donde puede ubicarse una máquina de calcular o el teléfono y el otro con divisiones para lápices y broches. Este diseño brinda al usuario amplia libertad de movimiento. La carencia de cajoneras laterales permite que este escritorio funcione eventualmente como mesa para reuniones (tiene 2 x 1 m. de tablero). El laminado plástico negro y el lacaranda contienen un toque distintivo a este diseño.



fueron introducidas algunas variantes. Así se formó una nueva agrupación con las siguientes alternativas: El modelo 203 es una clásica silla de Esau Estudio a la que sillón, silloncito con brazos integradamente tejidos o silloncito con brazos metálicos y plano superior tejizado. Cualquiera de estas posibilidades puede tener base fija, giratoria o giratoria rodante. Los dos últimos modelos, con brazos integradamente tejidos, se ven a la izquierda.



El modelo 204 GR es un sillón giratorio y basculante con base en función de aluminio, tapizado en cuero sintético. El modelo 15 se produce con brazos y distintos tapizados, según necesidades.



A la izquierda se muestran otras dos variantes para la silla 203 la fija con brazos totalmente tapizados que es adecuada para espaldas o reuniones y la estilizada línea sin apoyabrazos, pero con base giratoria y rodante.

Día de la Industria

1969 concluyó con un hecho promisorio: el producto global de la economía creció a un ritmo que duplica el promedio de la última década. Su tasa de expansión, superior en un 6,9 % a la registrada el año anterior, se obtuvo como resultado del desenvolvimiento positivo de la totalidad de los sectores. Y en este aspecto la industria ha jugado un rol importante, dentro del complejo económico nacional.

Una idea de su importancia lo da el hecho de que a los productos que tradicionalmente exportaba Argentina se han agregado en los últimos años otros como acero, alambre y otros artículos siderúrgicos, libros, revistas e impresos; subproductos de petróleo, máquinas de calcular y de estadísticas; alimentos envasados; neumáticos; vagones y accesorios ferroviarios; rubros que sumados a los tradicionales han totalizado un valor de 1.610 millones de dólares, exportados durante el año anterior.

La celebración del Día de la Industria en este mes obliga a recordar a los profesionales dedicados a la arquitectura que el aporte de una industria nacional no les llega solamente como consumidores, sino que esta industria también está íntimamente vinculada con su quehacer. Una industria propia satisface mejor las necesidades de una nación, al atender específicamente los requerimientos de sus habitantes. Los problemas tecnológicos y de diseño quedan entonces subordinados a una característica nacional y, a su vez, permiten asumir un rol definido en el concierto internacional.


Esta definición, aparece entonces como requisito básico para que una población solamente poblada se convierta en nación consciente, coherente y autosuficiente.

Exposición Panamericana sobre Ingeniería e Industria

Hace exactamente un siglo, cuando gobernaba Sarmiento, ingresó el primer ingeniero graduado en el país; don Luis A. Herguero. La Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros ha declarado por tal acontecimiento a 1970 "Año de la Ingeniería Argentina". No sólo eso: bajo su organización se realizará entre el 18 de septiembre y el 4 de octubre próximo, en el predio que la Sociedad Rural Argentina posee en Palermo, La Exposición Panamericana Ingeniería e Industria. Será la mayor feria industrial realizada hasta ahora en el país; 102 lotes al aire libre y 235 bajo pabellón insuminarán una superficie total de 120.000 metros cuadrados.

La muestra coincidirá con la XI Convención de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI), cuya organización está también a cargo de UADI y que reunirá a unos mil profesionales de veinticuatro países del continente. Con ambos eventos, donde estarán presentes la Ingeniería y la Industria de las Tres Américas, concluirán las celebraciones del "Año de la Ingeniería Argentina".

El pórtico de cemento armado que determina el acceso sobre plaza Italia quedará incluido en una estructura tubular. Esta creará un ámbito virtualmente delimitado dentro del cual esta-



rán los controles de entrada y un sector de consultas e informes, elevado cuatro escalones y con salida directa hacia la exposición. Para acceder no habrá confusiones: la policromía que Morgan las banderas de todos los países de América señalará el exacto lugar de la entrada. Su diseñador, arquitecto González Arias, explicó "la idea fue hacer una caja que ro-

dease al pórtico existente y definiera un espacio para el acceso que no tuviera las características de un arco triunfal, sino que acogiera al visitante sin solemnidad pero con alegría y movimiento".

Siete provincias argentinas tendrán stand propio; son Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza, que ya reservaron sus lotes. Entre Ríos y Santa Fe quisieron expresar el fin del divorcio que durante siglos las tuvo separadas, histórica y geográficamente.

Así solicitaron a las autoridades de la muestra dos terrenos contiguos para montar sus respectivos pabellones y unirlos con una réplica simbólica del túnel subfluvial que comunica las ciudades de Santa Fe y Paraná.

La Ingeniería de nuestro país exhibirá sus obras de mayor magnitud. HIRONOR S. A., en un lote de cerca de 400 metros cuadrados que enfrenta a la entrada principal desde plaza Italia, ofrecerá una amplia visión de la represa de El Chocón-Corcos Colorado, utilizando maquetas de gran tamaño. También se apreciarán las obras de la Central Atómica de Atucha, presentada por la Comisión Nacional de Energía Atómica, en otros aspectos, por Siemens, empresa privada que tiene a su cargo las instalaciones.

La Secretaría de Estado de Obras Públicas en un pabellón de grandes dimensiones mostrará trabajos que la Nación encara en los órdenes vial, ferroviario, portuario y de construcciones navales. Asimismo, importante promete ser la muestra del nivel de electrificación de la Argentina, a través de los stands de Agua y Energía Eléctrica, SEGSA —Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires; y Empresa Provincial de Energía de la provincia de Córdoba —EPEC—. Obras civiles, viales e hidráulicas encasadas en el interior del país expondrán las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Pero será sin duda la industria privada local quien asumirá el rol protagonista de la exposición, atraída por la expectativa de mostrar sus avances ante un público profesionalmente selecto y abrir nuevas vías para la exportación de productos no tradicionales, más de ciento cincuenta firmas industriales de la Argentina reflejarán la importancia alcanzada por la Ingeniería en la economía moderna, y su papel decisivo en el logro de niveles técnicos capaces de competir en el plano internacional.

Hasta el presente han confirmado la presentación de pabellones nacionales México, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Puerto Rico. Ofrecerán una selección de sus principales industrias, y, simultáneamente, un panorama de las obras de Ingeniería de mayor magnitud que cada uno de esos países está realizando o tiene en proyecto ejecutar a breve plazo. En varios de estos pabellones habrá stands de degustación de alimentos y bebidas típicas y venta de objetos de artesanía popular.

En cuanto a la asistencia del sector privado extranjero se cuenta ya con la de varias firmas internacionales con sedes en Brasil, Estados Unidos y Canadá, productoras de maquinaria, equipos o componentes industriales, que instalarán sus propios stands.

XI Convención Panamericana de Asociaciones de Ingenieros

El Teatro Municipal General San Martín será el escenario donde se desarrollarán las deliberaciones de la XI Convención de la Unión Panamericana de Ingenieros entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre próximos. Coincidirá con la Exposición Panamericana Ingeniería e Industria que para esa misma fecha se verificará en la Rural de Palermo. Participarán en el encuentro de ingenieros unos mil profesionales y técnicos de los veinticuatro países miembros de la Unión Panamericana de Ingenieros —UPADI—, cuya sede central está en Montevideo y es presidida por el ingeniero Carlos R. Vegh Garzón, de Uruguay.

La UPADI se fundó en Río de Janeiro el 20 de julio de 1949; dos años después sus miembros se reunían por primera vez en La Habana. Reconoce como antecedente a la Unión Sudamericana de Asociaciones de Ingenieros que fuera fundada el 24 de mayo de 1935, por iniciativa de un grupo de ingenieros argentinos. De los 17 miembros iniciales —Convención de La Habana— la afiliación actual alcanza a 25 países del hemisferio occidental, quienes nuclean aproximadamente a unos 700.000 ingenieros.

Cabe agregar que en la sede oficial de la conferencia —Centro Argentino de Ingenieros, Cerrito 1250— sesiona permanentemente el Comité Organizador, presidido por el ingeniero Julián Emilio Muro. Son vicepresidentes los ingenieros Oscar Carlos Genaro, Luis F. A. J. Gotthardt, Horacio A. Garlan, Rafael Ferrer, Renato C. Montaldo, Luis Perri y Norberto Rubens Pagini. La secretaría general funciona en Paseo Colón 1011, 3º piso.


Paciencia: ¡Pronto habrá Zincgrip para todos!

Agradecemos su preferencia por las chapas galvanizadas ZINCGRIP,

pero les recomendamos hacer sus pedidos con tiempo ya que la demanda supera constantemente nuestra capacidad actual de producción.

Mientras tanto proseguimos el montaje de nuestra nueva línea de revestimiento continuo ARMCO SENDZIMIR, el sistema más avanzado del mundo.

Con ella cubriremos ampliamente la demanda de chapas galvanizadas ZINCGRIP y además produciremos nuevos tipos de chapas revestidas.



CHAPAS GALVANIZADAS ZINCGRIP®

ARMCO ARGENTINA S.A.I.C. ARMCO

Corrientes 330 - Tel. 31-6215 - Capital


Sucursales: Córdoba: Humberto 1° 525, Tel. 26157

Rosario: 1° de Mayo 2050, Tel. 84816





**La calidad
Arthur Martin
está presente en los
departamentos
que más se venden.**



ANAFE

HORNO DE EMPOTRAR

ARTHUR MARTIN es la más importante empresa en el ramo de cocinas de Europa. Su calidad es internacionalmente conocida y sus diseños son de extrema avanzada. Las cocinas Arthur Martin se fabrican bajo licencia en los 5 continentes.

ARTHUR MARTIN ARGENTINA le ofrece aquí, esos mismos diseños con idéntica calidad. Solicite la visita de un representante o venga usted a visitarnos en nuestra organización y fábrica.

Conozca así las mejores cocinas, a distintos niveles de precios pero de una misma calidad, verá también nuestros hornos de amarrar o embutir, anafes, calentones y estufas.

No lo olvide. Al encontrar cocinas Arthur Martin, el posible comprador del departamento presumirá que también en todo lo que no se ve está la calidad. La venta será más fácil y el precio mejor!

Cocinas



**ARTHUR
MARTIN**

Ayudan a vender... impulsan a comprar!

Administración, Ventas y Fábrica: Pilar 199 - San Martín
Tel. 755-3787/8 - 3689 - 3636 - 3636

Concurso para sede del Banco de la Prov. del Chaco

El concurso nacional de anteproyectos para el edificio de la sede central del Banco de la Provincia del Chaco contó con la participación de 36 anteproyectos: 26 en la SCA, 5 en la Sociedad de Arquitectos del Chaco, 2 en la S. de A. de Córdoba, 2 en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires y 1 en la S. de A. de Mendoza. El jurado que calificó este concurso emitió su fallo el 22 de julio último y otorgó los premios asignados a los trabajos de los siguientes arquitectos: 1º) Antonio S. M. Antonini, Gerardo S. F. Schön y Eduardo A. Zemborain; 2º) Flora Mantola, Ignacio Perchinsky, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos, Justo Solsona y Rafael Vilholy; 3º) Enrique Baras, Santiago Bo. y Rodolfo Morzilli. Primera mención: Angela T. Bielus, Jorge J. Goldemberg y Olga Wainstein-Krasnik; segunda mención: Juan M. Llauro y José A. Urgell.

Actualmente, dichos trabajos se hallan expuestos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Noreste —Resistencia, Chaco— a solicitud de la entidad promotora, quien invitó trasladarse a los autores de los trabajos mencionados a la capital chaqueña, donde el sábado 15 de agosto se realizó un acto para ese fin.

Centro Cívico Ciudad de Firmat

Se ha fijado como término el 31 de agosto para la presentación de los trabajos que competirán por los cuatro primeros premios —39, 6.500; 29, 4.000; 3º, 2.000 y 4º, 500 pesos ley 18.188— en el concurso nacional de anteproyectos para el Centro cívico de la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe. El concurso, organizado por la Municipalidad de Firmat y patrocinado por el Centro de Arquitectos de Rosario, deberá modificar la fecha tope fijada en un principio para el 1 de agosto.

Centro Cultural de la ciudad de Mendoza

Se encuentran en la Secretaría de la SCA a disposición de los interesados las bases del concurso nacional de anteproyectos para el Centro Cultural de la ciudad de Mendoza. El certamen, organizado por la Municipalidad de la ciudad de Mendoza y

VICTORIO MOLTRASIO E HIJOS

S. A. I. C. I. y F.

MOSAICOS

LOSETAS Y ESCALERAS
EN MARMOL RECONSTITUIDO

Distribuidores:

MAYOLICAS "SAN LORENZO"

OPALINAS "HURLINGHAM"

MOSAICOS CERAMICOS "RIO NEGRO"

Av. Federico Lacroze 3335 - T. E. 54-1868/0158

Buenos Aires

patrocinado por la Sociedad de Arquitectos de Mendoza, cierra la recepción el 20 de noviembre próximo —período de consultas hasta el 15 de setiembre—. Los premios establecidos son los siguientes: 1º, 75.522,50; 2º, 30.000; 3º, 20.000; 4º, 10.000; Mención, 5.000; Mención, 4.522,50; en todos los casos pesos ley 18.188.

Hospital Provincial de Rosario

Cerrará el 6 de noviembre próximo el plazo para la presentación de los trabajos que intervendrán en el concurso nacional de anteproyectos para el edificio del Hospital Provincial de Rosario. Premios en pesos ley 18.188: 1º, 72.500; 2º, 30.000; 3º, 20.000; 4º, 10.000; y cinco Menciones de 2.500 cada una. Hallarse las bases en la Secretaría de la SCA. Organiza el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe y patrocina el Centro de Arquitectos de Rosario.

Embajada Argentina en Brasilia

Hasta el 25 de setiembre próximo en avenida 9 de Julio 1925, piso 19 —edificio Obras Públicas— se podrán retirar las bases del concurso nacional de anteproyectos para la construcción del edificio de la embajada argentina en Brasilia. Brasil Organizado por la Dirección Nacional de Arquitectura de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Transportes podrán concursar arquitectos argentinos o naturalizados, inscriptos en el registro permanente de profesionales de la actividad privada en relación con la Obra Pública. Los premios fijados son los siguientes, en pesos ley 18.188: 1º, 40.000; 2º, 20.000; 3º, 10.000; 4º, 5.000.

Concurso Internacional para Fontivegge - Bellocchio (Italia)

La comuna de la ciudad de Perugia, Italia, ha organizado un concurso internacional cuya finalidad es el proyecto en plano y en volumen de una zona destinada de acuerdo con el Plan Directivo de Perugia, a edificios administrativos y residenciales que formen parte de la zona denominada "M" del barrio Fontivegge-Bellocchio.

En la secretaría de la SCA existe un ejemplar del reglamento que podrá ser consultado en el horario habitual.



Cuando no hay lugar para abrir una puerta... el lugar lo hace BLINCOR (Y la luminosidad también)

A veces, abrir una puerta cierra posibilidades de espacio y belleza decorativa... BLINCOR resuelve el problema. Ganando espacio porque es una puerta corrediza auto-impujable, es decir: se guarda a su misma BLINCOR decorada con autolimpieza, haciendo cocinas de ensueño y separando con buen gusto. BLINCOR hace la luz, porque es translúcida. Es tan clara como el acero... porque es templada. Su mismo espesor permite una caja de manopla perfecta, y viene con su caja portante lista para empotrar. Es una solución de arquitectura moderna. Es una solución de decoración. Es una solución de confort. Su vista al distribuidor BLINCOR podrá depurarle lo que convenga. Su vista al distribuidor BLINCOR podrá depurarle una agradable sorpresa.

blincor

Si es templado... es Blindex.

Representado por
SANTA LUCA CRISTAL S.A.C.I.F.

DISTRIBUIDORES

BERNARDI y CIA S.R.L. Talleres 1048 Tel. 40-3000103	CRISTALPLANO S.A.C.I.F. Cacha 1234 Tel. 19-1816-0942	PETRACCA y HIJOS S.A.C.I.F. Rosario 9649 Tel. 09-30017026
CASA BASSI Calle 4641 Tel. 71-1254	BR-PO Paraná 881 Tel. 41-3386-90-0112	BACCAMANO PIRELLA Rosario 1048 Tel. 09-30017026
CASA SEGAT S.A.C.I.F. CMA 2000 Tel. 92-782767-6862	JOSE DELMONTE S.A.C.I.F. Sta. Fe 2032 Tel. 33-3301-00-3035	VORRIS y ESPELLOS S.A.C.I.F. J.G. Argaña 1560 Tel. 09-4071-1488

Instalaciones de alarma, robo e incendio

Señales luminosas

Relojes eléctricos

Control de serenos

Señales de tránsito para garage

Equipos para luz de emergencia

Busen personas

DYMKE & LINDQVIST S A I y C.

APARATOS PARA TELECOMUNICACIONES

Diaz Velez 3973 - Buenos Aires
Teléfonos 67-5112/3093

Normas para el área de Palermo Chico

La ordenanza municipal que lleva el número 25.132 aprobó nuevas normas urbanísticas para el área de Palermo Chico; esta zona ha sido dividida en siete sectores donde queda delimitado el uso para cada uno de ellos. En los seis primeros, la actividad privada podrá edificar atendiendo, lógicamente, a los requisitos impuestos; en cambio, la zona 7 queda afectada para reserva de espacios verdes y parques en los cuales la Municipalidad autorizará obras de interés o utilidad pública.

En las siete zonas mencionadas se prohíbe la construcción de edificios en torre y de acuerdo con la resolución adoptada se encomienda a la Dirección General de Fiscalización de Obras de Terceros la realización de estudios para fijar la línea municipal definitiva que corresponda al tramo de Salguero entre Figueroa Alcorta y vías del Ferrocarril. Se analizará, asimismo, la conveniencia de ensanchar Salguero desde Figueroa Alcorta hacia el sur.

Aclaración

Por un lamentable error, en el suplemento que esta revista publicó en la edición anterior (n.º 465) dedicado al Plan Reordenamiento de la ciudad de Buenos Aires no se incluyó a la avenida "vía Debora Di Veroi" quien actúa como jefe del Equipo de Visión y Actualización del Parque Almirante Brown.

Cursos sobre Construcción de Barrios de Vivienda

"Barrios de Vivienda: Habitabilidad y Construcción" ha sido denominado un curso que desde el 19 de agosto al 13 de noviembre se dicta en los salones del Bouvencentrum y cuya organización corrió por cuenta del Centro de la Construcción Bouvencentrum Argentina, del INTI. El día inaugural también comenzaron las clases correspondientes al primer curso del ciclo Producción: "La decisión en la construcción; el planeamiento y la programación", que se dictarán lunes, miércoles y viernes entre las 18.30 y 20.30 hasta el 14 de setiembre. Los profesores son los ingenieros Luis María Migone y Eduardo Fivida.

Los restantes cursos del ciclo mencionado a dictarse en los mismos días y horario son "Nuevos materiales y sistemas constructivos", que se desarrollará del 16 de setiembre al 23 de



CORTINAS

TOMIETTO

CORTINAS METÁLICAS.
PUERTAS DE ESCAPE ENROLLABLES.
CERRADURAS DE SEGURIDAD.
ELEVADORES ELÉCTRICOS.

Equipo eléctrico NH 3 provisto de motor de 1 1/2 HP, 1.450 r.p.m., monofásico o trifásico (conviene especialmente para los Equipos Elevadores TOMIETTO por la conocida

firma MOTORMECH) directo a eje. Como todos los equipos TOMIETTO posee Freno Electromagnético y sistema de parada automática a mercúrio. Este equipo levanta hasta 700 kg (70 mt) en un minuto, a 3,50 m de altura.



TOMIETTO S. C. A.

SANABRIA 2263/78 - Tel. 47-8555/49-4851/4591 - Buenos Aires
Sucursal MAR DEL PLATA: Avenida Luro 7467 - Tel. 3-4761

CORTINAS DE ENROLLAR "REGULABLES"

MADERA "PINO NOBLE" IMPORTADA DE U. S. A.

CORTINAS DE ENROLLAR

de maderas seleccionados

PINO CLEAR NORTEAMERICANO (secado o horno)

ALERCE CHILENO

PALO BLANCO del país (calidad especial)

"VENTILUX"

Perelanas plegadizas de aluminio y madera

Suc. JUAN B. CATTANEO S.R.L.

CAPITAL \$ 6.000.000.-

BAIONA 1422/32/36 T. E. 59-1655 y 7622

octubre, y "Organización de la empresa constructora" —26 de octubre al 20 de noviembre—.

El ciclo "Habitabilidad e Instalaciones" se extenderá desde el 1º de septiembre hasta el 12 de noviembre, martes y jueves.

Concurso Nacional CIDI 70

El Centro de Investigación de Diseño Industrial (CIDI), del sistema de Centros del INTI, ha organizado un concurso nacional de diseño industrial denominado CIDI 70, categoría "Productos". El fin de este certamen —el tercero de su clase, pues en 1965 y 67 se efectuaron los anteriores— es estimular el buen diseño de los objetos fabricados por la industria nacional, sobre diseños originales, diseños extranjeros o rediseños.

La Secretaría de Extensión del CIDI, donde se pueden retirar el formulario de inscripción, las bases y el reglamento general de concursos hasta el 11 de septiembre, funciona en Maipo 171, 3er. piso, de lunes a viernes de 15 a 19.30; Tel. 46-8631 al 18.

Congreso Panamericano de Arquitectos en Puerto Rico

Patrocinado por la Federación Panamericana de Sociedades Arquitectónicas, se celebrará en San Juan, Puerto Rico, del 13 al 18 de septiembre próximos, el XIII Congreso Panamericano de Arquitectos.

En esta importante reunión, donde actuará como anfitrión el Instituto de Arquitectos de Puerto Rico, el tema principal a tratarse será "El Arquitecto en la Humanización de la Vida Urbana".

Nueva Escuela donada por Ford

En Telsen, provincia de Chubut, fue inaugurada la novena escuela del programa de donación de edificios escolares, iniciado en el año 1968 por Ford Motor Argentina S. A. y sus concesionarios de todo el país. El edificio y las instalaciones presentan características similares a las ya donadas anteriormente al Consejo Nacional de Educación, adecuando sus comodidades según los factores climáticos preponderantes en la zona.

Será obligatorio construir garages en los edificios

El artículo 7.7.1.1., del Código de la Edificación M\$n 120,— por metro cuadrado es la diferencia que redactado de la siguiente manera: entre un piso FERRO-CEMENTADO, de extraordinaria dureza y resistencia al desgaste y un piso común de cemento, que al poco tiempo motiva molestias, costosas y repetidas reparaciones.

Para pisos de cocheras y rampas:

se construya por sobre la cota del predio."

ENDURECEDOR METALICO PARA PISOS DE CEMENTO

FERROCEMENT Defensa 320, P. 5º, Tel. 34-1568



NUEVO!

MADERA SIEMPRE SANA



• Protector decorativo e integral de la madera
CELOCROM DANZKE

Sensacional producto que defiende a la madera contra la humedad, intemperie, hongos e insectos, evitando su putrefacción. Aplicado en maderas claras, destaca sus vetas en forma sumamente decorativa y permite obtener efectos de roble, nogal, cedro y guaiambú. También se entrega incoló-

ro y negro (ébano).

Y COMO SIEMPRE EL MUNDIALMENTE RECONOCIDO



CELOCROM CORROLESS

Único estabilizador que convierte el óxido de hierro en magnetita estable. Posee una fórmula de avanzada que ha logrado un resultado definitivo contra la corrosión. Ahora la previa desoxidación total, ya que basta con desprender el óxido suelto, pudiendo además aplicarse sobre superficies nuevas y limpias.

CELOCROM

MAIPU 859 • PISO 109 • TEL. 292-4630/7900 • CAPITAL FEDERAL

techos

ESTRUCTURAS - TINGLADOS - GALPONES

CONDE Y CIA. CONSTRUCTORA S.A. C.I.F.
Perú 84 6º P. - T. E. 33-9907 - 34-9466

Talleres: Blas Parera 3535 - Olivos

Trolliet desde 1894 es experiencia en construcciones metálicas



trolliet
construcciones
metálicas

INSTALACIONES ELECTRICAS

CREMER



SAN MARTIN 1935

ROSARIO

TEL. 86209 - 88748

SUBLIME

la cal que está en órbita!!



Av. de Mayo 633 - 3er. piso. - Buenos Aires - T. E. 30-5581

C. Correo N° 9 CORDOBA - T. E. 36431-36434-36477
C. Correo N° 50 MENDOZA - T. E. 14338

Depósitos: PARRAL 198 (Est. Caballito)

DETALLES DE CARPINTERIA METALICA

Por Victor Hugo Soto

UTIL PARA PROFESIONALES, ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, TALLERES DE CARPINTERIA METALICA, ENCUADERNACION DE PLASTICO, LO QUE PERMITE SACAR LAS LAMINAS FACILMENTE PARA MAYOR COMODIDAD.

Incluye puertas, ventanas, ventiluces, marcos, balcones, taparrollos, portones de garages, puertas telescópicas y muchos otros detalles prácticos.

Precio del ejemplar \$ 11.— ó m\$ñ. 1.100.—

VIVIENDAS PARA HOY Y PARA SIEMPRE

2ª Serie

Selección de 38 viviendas familiares diseñadas en la Argentina por arquitectos y siete proyectos de casas mínimas con presupuesto actualizable mediante un número índice y 8 páginas de jardines con planos y nómina de plantas.

Precio del ejemplar \$ 13. ó m\$ñ. 1.300.—

SON NOVEDADES DE

EDITORIAL CONTEMPORA Soc. Resp. Ltda.


Sarmiento 643

BUENOS AIRES

Tel. 45 - 2575

Deposito Legal
Concisión N° 291
Tercera Edición
Concisión N° 1089

La Tipografía Juvenquera S.A.S.
Córdoba 2240 - Bs. Aires (R.A.)



contra el deslumbramiento,
contra el exceso de calor,
cristal **PARSOL®**
gris, bronce, verde.

D.º y A. CONTINENTAL S.A. 1987



Edificio El Grange,
Buenos Aires, Argentina.
Edificio El Grange,
Buenos Aires, Argentina.
Edificio El Grange,
Buenos Aires, Argentina.

Los edificios con mucho sol,
están protegidos con cristales PARSOL,
los cuales filtran gran parte de
los rayos infrarrojos.

Gris, bronce o verde, PARSOL es garantía
de confort para el usuario y de elegancia
para la arquitectura.

El cristal PARSOL se puede colocar
también en doble acristalamiento
(cristal claro al interior,
cristal PARSOL al exterior).



SAINT-GOBAIN

EXPROVER S.A.
1, RUE PAUL LAUTERS
1050 - BRUXELLES - BELGIQUE

ARTURO A. GORIN
AVENIDA CORRIENTES 1366
4º PISO - OFICINAS 414, 415
BUENOS AIRES / TEL. 49.42.10

(S) registered mark